



MUSPP00F1ZX0

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy

Operační program Životní prostředí

Smlouva o dílo č. SML/2017/0495/OSM

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Dále jen: **Objednatel**
na straně jedné

a

PRUMHOR spol. s r.o.

se sídlem: Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk
IČO : 47153903
DIČ: CZ47153903
Zastoupené: Ing. Ondřejem Vepřkem, jednatelem
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Dále jen: **Zhotovitel**

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu s výše uvedenými ustanoveními občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo.

2. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu za jeho provedení. Cena za provedení díla je uvedena v článku 4. této smlouvy.

3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „**Nemocnice Šumperk – pavilon B – snižování energetické náročnosti budovy**“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této

smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované projektovou kanceláří Jiří Frys – stavební projekce, Langrova 12, Šumperk, číslo zakázky 15/61 a výkazem výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Přesný rozsah předmětu plnění je uveden v položkovém rozpočtu stavby.

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že se s touto projektovou dokumentací seznámil.

1.2 Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele na realizace předmětu plnění zakázky.

Místem plnění je **areál Nemocnice v Šumperku – pavilon B - bez č.p. na pozemku st. p. č. 5383 v k. ú. Šumperk.**

Při provádění předmětu plnění se zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:

- provozování zařízení staveniště, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení po dokončení a předání předmětu plnění včetně uvedení do původního stavu,
- likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naložení, odvoz na skládku, skládkovné),
- provádění denního úklidu staveniště,
- zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob a zabezpečení proti pádu osob,
- zajištění čištění a údržbu komunikací a veřejných ploch používaných při stavbě zhotovitelem ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měření) nutných k provádění díla (např. el. energie, voda) a jejich úhradu na náklady zhotovitele,
- dodávku dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (4 paré),
- řízení stavebních a technologických prací,
- obstarání zařízení a materiálů, výroby, dopravy, dodání,
- zabezpečení včas a v potřebném rozsahu ochranu nedokončených prací a výkonů před vlivy nepříznivého počasí,
- stavební a montážní práce,
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy,
- vedení stavebního deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění (příloha č. 9),
- získání příslušných protokolů, potvrzení, povolení a podobně (zkoušky těsnosti potrubí, tlakové zkoušky, protokoly o laboratorním vyzkoušení hygienické nezávadnosti vody, el. revize, revize výtahu, revize hromosvodů, ...),
- uvedení do provozu,
- poskytnutí záruk na celé dílo,
- zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
- servis a odstraňování vad v záruční době,
- obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH :	15.800.000,- Kč
DPH	3.318.000,- Kč
Cena:	<u>19.118.000,- Kč</u>

(slovy: devatenáctmilionůjednostoosmnácttisíc korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

- a) vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- c) opatření k ochraně životního prostředí
- d) pojištění stavby a osob
- e) organizační a koordinační činnost
- f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru
- g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby.

4. Jednotkové ceny uvedené v Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou v úplném souladu s Výkazem výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla;
- b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; tyto práce mohou být provedeny

pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

- c) pokud objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla určena Projektovou dokumentací;
- d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, mající vliv na sjednanou cenu;
- e) pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Tato podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
- f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce mohou být provedeny pouze na základě relevantního postupu upraveného zákonem (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění)

Vícepráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00) v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
- c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto:

- a) na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu výměr;

- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
- c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodržení konečného termínu zhotovení díla.

6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užité vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu do stavebního deníku.

7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou v případě, že zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

8. Vícepráce do výše 20-ti % z celkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění dle této smlouvy.

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty odstranit, jinak se tak může stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které objednateli tímto vzniknou.

10. Změny jednotkových cen ve výkazu výměr jsou vyloučeny.

5. Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Veškeré platby se provádějí jako bezhotovostní a v českých korunách.

3. Zhotovitel je povinen jednou měsíčně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňují jednotkovými cenami podle smlouvy o dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelům v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko

nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic.

5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou měsíčních daňových dokladů - faktur, přičemž za smluvní datum zdanitelného plnění se považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem Objednatel. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

Každá faktura musí být označena číslem projektu - CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001854.

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury je do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvního dne následujícího po doručení daňového dokladu do podatelny objednatel. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatel. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatel. Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem objednatel budou hrazeny do výše 90% celkové smluvní ceny díla bez DPH.

7. Konečná faktura – doplatek ceny díla ve výši 10% z ceny díla bez DPH, bude vystaven po odstranění případných vad a nedodělků.

8. Při předání dokončené stavby předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 5% smluvní ceny díla včetně DPH, která bude sloužit jako jistina pro případ porušení povinností zhotovitele v záruční době (např. odstraňování skrytých vad díla). Tato bankovní záruka bude platná po celou záruční dobu (tj. minimálně 5 let). V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla. Bankovní záruka bude objednatel uvolněna do tří pracovních dnů ode dne, kdy uplyne záruční doba, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval.

9. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne běžet po doručení opravené faktury objednateli.

10. Zhotovitel je povinen u prací **v režimu přenesené daňové povinnosti** u kódu **CZ-CPA 41 až 43** uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu prováděných prací. U stavebních nebo montážních prací většího rozsahu pak první dvojčíslí kódu. Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění.

Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se zavazuje, že v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

11. Platby za vícepráce

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem uvedeným dále v následujícím termínu:

- | | |
|---|---------------------|
| a) předání a převzetí staveniště: | 02. 08. 2017 |
| b) zahájení stavebních prací: | 07. 08. 2017 |
| c) komplexní dokončení realizace předmětu plnění: | 20. 12. 2017 |

Komplexním dokončením realizace se rozumí dokončení předmětu plnění, vyklizení staveniště, předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení, podepsání zápisu o předání a převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a odstranění vad a nedodělků.

Při podpisu smlouvy předá zhotovitel objednateli bankovní záruku ve výši 2 % smluvní ceny díla bez DPH, která bude sloužit jako jistina za splnění povinností zhotovitele z uzavřené smlouvy o dílo. Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu plnění předmětu smlouvy o dílo (tj. minimálně do 20. 12. 2017).

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky v případě nedodržení termínu pro dokončení díla stanoveného ve smlouvě o dílo ze strany zhotovitele, neplnění povinností zhotovitele dle smlouvy o dílo a dále v případě odstoupení objednatele od smlouvy o dílo z důvodu neplnění povinností zhotovitele dle smlouvy o dílo.

V tomto smyslu může být bankovní záruka použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či škody a smluvní pokuty za prodlení s předáním dokončeného díla ve sjednaném termínu. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna do tří pracovních dnů ode dne řádného předání díla objednateli bez vad a nedodělků nebo po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

7. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje plnit závazky, vyplývající z rozhodnutí správních orgánů, pokud mu byla tato rozhodnutí předána prokazatelným způsobem, např. zápisem ve stavebním deníku. Na výzvu objednatele se zhotovitel zúčastní projednání ve správním řízení a podá potřebná stanoviska a vysvětlení.

2. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo.

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré české obecně závazné právní předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv atd.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požární a předpisy na ochranu životního prostředí. Za tím účelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, upozorní na ně prokazatelným způsobem své pracovníky a poddodavatele a určí a zabezpečí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel v případě úrazu jeho pracovníka úraz vyšetří a sepiše o něm záznam ve spolupráci s objednatelem. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany

a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.

5. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, autorského dozoru projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalifikaci svých pracovníků pro jednotlivé profese tak, aby byla platná po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho pracovníci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské prohlídky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků svých poddodavatelů, tento seznam denně aktualizuje.

8. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního povolení, a zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

9. Zhotovitel je povinen chránit veškerá stávající zařízení a vybavení zhotovovaného díla, pokud dojde k jeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady.

10. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v průběhu realizace díla oprávněným zástupcem objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a příp. přenechaných inženýrských sítích čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a nepořádek vzniklé jeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. Během provádění prací nesmí být omezeny vstupy do budovy (jak hlavní tak hospodářské vchody). Komunikace před objektem musí být plně funkční a to z důvodu příjezdu a odjezdu sanitních vozů a aut správy nemocnice.

12. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že bude na své náklady nakládat s odpady vzniklými z činností, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci odpadů.

13. Zhotovitel si zajistí dodávky a samostatné měření odběru vody a elektrické energie v místě jejich odběru a to na své vlastní náklady. Tyto náklady včetně nákladů na spotřebu elektrické energie a vody jsou již obsaženy v celkové ceně díla. Zhotovitel si dále zajistí na vlastní náklady a odpovědnost výpůjčku veřejných prostranství a komunikací potřebných pro realizaci předmětu díla na dobu nezbytně nutnou u správce nebo majitele předmětných pozemků či komunikací. Tyto náklady jsou rovněž již obsaženy v celkové ceně díla.

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při realizaci této smlouvy o dílo a není oprávněn poskytovat třetím osobám jakékoliv informace bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

15. Zhotovitel je povinen provádět dílo v kvalitě a způsobem předepsaným platnými technickými normami a předpisy. Při provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovené příslušnými normami a předpisy.

16. Zhotovitel je povinen se závčas přesvědčit o bezvadné jakosti materiálů a stavebních částí, které používá, jakož i o bezvadném provedení předběžných prací a dodávek a případně o všech nedostatcích, které mají nebo by mohly mít vliv na předepsanou kvalitu prací a dodávek, které má podat a závčas písemně zpravit objednatele.

17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy:

- a) řádně přezkontroloval předanou dokumentaci,

- b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
- c) vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci objednatele a při prohlídce staveniště.

18. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění plnění zhotovitele v souladu s touto smlouvou.

19. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit, zastavit, zatížit, nabízet nebo jinak prezentovat jakoukoliv pohledávku vzniklou na základě smlouvy za objednatelem třetí osobě.

20. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli na jeho výzvu doklady osvědčující, že zaplatil clo, příslušné daně a poplatky, stejně jako doklady o tom, že řádně a včas uhradil pohledávky svým poddodavatelům, kteří se podílejí na realizaci díla.

21. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé stavby, dodání seznamu poddodavatelů,...) a objednateli bude v této souvislosti uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankci (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit objednateli, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.

22. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit zhotoviteli pokutu za provedený přestupek.

23. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele případně na majetku, třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. V případě, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

24. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

25. Zhotoviteli je zakázáno v objektu kouřit.

26. V případě změny stavbyvedoucího, kterého uvedl zhotovitel ve své nabídce na veřejnou zakázku s názvem „Nemocnice Šumperk – pavilon B – snižování energetické náročnosti budovy“, je zhotovitel povinen zajistit, aby nový stavbyvedoucí splňoval podmínky dané zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku a tuto kvalifikaci je zhotovitel povinen doložit příslušnými doklady.

27. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027.

8. Staveniště

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný zápis, v tomto zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetí) pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Záписы budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele.

2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický dozor investora (TDI).

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Dále je zhotovitel povinen udržovat staveniště ve stavu zabráňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy.

4. Na staveniště smí vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v článku 7. /7 této smlouvy. Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze s vědomím objednatele a v doprovodu objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto ustanovení smlouvy.

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro jeho vyklizení.

6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

8. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytyčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

9. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu nese objednatel včetně případných škod, pokut apod.

10. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předání a převzetí díla.

Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady zhotovitele díla.

9. Kontrola

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě porušení ustanovení článku 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo v případě zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných nedostatků. V ostatních případech využije přiměřeně ustanovení týkající se sankčních ujednání za porušení povinností ze strany zhotovitele. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku.

3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2027 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komisi, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

10. Stavební deník

1. Zhotovitelem pověřený jeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) o prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, v platném znění, dále skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Při vedení stavebního deníku vede zhotovitel záznamy o prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo kopií ze stavebního deníku poddodavatele.

Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku objednatel – jím pověřená osoba. Smluvní strany mají povinnost činit neprodlené opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu.

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolní dny

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech paré. Zajištění dalších paré, potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistí zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podklady jsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla.

2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady (vyhodnocení) o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státní správy.

12. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.

2. Dílo se považuje za dokončené okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

3. Připravenost díla k převzetí oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízení do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět díla nejpozději v poslední den dodací lhůty – termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo.
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek předepsaných zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat takové doklady objednateli na své náklady v termínu určeném objednatelem nebo příslušným orgánem.
5. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotí jako nesplnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat doklady bez vad.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli. Tímto není dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
7. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad.
8. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání v užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
9. Pokud objednatel v průběhu předávání díla zjistí jakékoliv vady, je oprávněn přerušit přejímací řízení, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstraněných vad v přejímacím řízení pokračovat.

13. Kvalita díla, záruky a odpovědnost za vady

1. Stavbyvedoucí:



jméno a příjmení

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy v platném znění a dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti, které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují rychlejší opotřebení předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené v těchto podkladech a provést dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem v souladu se současným stavem technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na **stavební a montážní práce, okna, dveře** v délce **60 měsíců** a záruku na **dodané výrobky** – záruka dle výrobců, **minimálně však 24 měsíců** ode dne protokolárního převzetí a předání díla. Poskytnutá záruka se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady.

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstranění vad, ke kterému jej bez zbytečného odkladu vyzve objednatel, případně uživatel převzatého díla.

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje:

- a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla,
- b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci,
- c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů;

7. Záruční doba začíná běžet dnem řádného předání a převzetí dokončeného díla a právo reklamace přechází z objednatele na uživatele.

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. Objednatel (či jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu odstranění. Pokud se jedná o havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení vad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodrží zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční lhůty, je objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady v záruční době, objednatel, resp. jím určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele vůči zhotoviteli.

9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad v termínu do 10-ti dnů nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá objednatel vady odstranit na náklady zhotovitele.

10. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovníků, je zhotovitel kromě toho povinen uhradit objednateli příslušnou škodu.

11. Objednatel může požadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je nebezpečí z prodlení a nebo je-li potřebné pro zabránění okamžitě nastávajících následných vad.

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu, počínající dnem oznámení vad a končící dnem protokolárního převzetí opraveného díla objednatel nebo uživatelem.

13. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatel, třetí osobou nebo nahodilou událostí.

14. Právo Objednatele

1. Objednatel si vyhrazuje právo provést kdykoliv v průběhu realizace díla destruktivní náhodnou kontrolu dodávaných oken (max. 2 ks) bez finanční náhrady. V případě, že zhotovitel při provádění díla nedodrží parametry oken vyplývající z projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na své náklady uvést dodaná okna do souladu s projektovou dokumentací.

15. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody na dotčených objektech díla, která bude:

- znít na pojistnou částku minimálně ve výši smluvní ceny díla bez DPH (nabídkové ceny uchazeče) ,
- uzavřena nejpozději do 14 dnů po podpisu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

Nepředložení dokladů o pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě. Tímto není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo vč. věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu.

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany objednatele delším jak 30 dnů po termínu splatnosti a vyúčtovat objednateli veškeré dosud vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy.

16. Sankce

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu uvedenému v bodě 6 písm. c) sjednanému podle této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové sjednané ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Sankce za porušení povinností zhotovitele

2.1. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. termín komplexního dokončení realizace předmětu plnění,...) a objednateli bude uložena povinnost vrátit poskytnuté dotační finanční prostředky, případně budou objednateli tyto dotační finanční prostředky kráceny, je zhotovitel povinen tyto finanční prostředky ve stejné výši zaplatit objednateli, jakožto smluvní pokutu, a to ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě smluvní pokuty.

3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

3.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

4.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4.2. Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

5. Způsob vyúčtování sankcí

5.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

5.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

6. Lhůta splatnosti sankcí

6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

7. Omezení celkové výše sankcí

7.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku z prodlení uplatněných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny díla vč.DPH.

7.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

17. Poddodávky

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), kterou zhotovitel uvádí v nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

3. Pokud Zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli odsouhlasit.

4. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to dopisem, který musí obsahovat:

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele (dále jen poddodavatele), který se bude podílet na zhotovení části díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ)
- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět

I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.

18. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vztupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.


4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžitě pohledávce zhotovitele, které smluvními stranám vznikly z titulu této smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Šumperka RM č. 372/17 ze dne 13.7.2017.

Příloha: 1 Výkaz výměr

2 Harmonogram prací

V Šumperku dne: 1. 08. 2017



Objednatel
Mgr. Tomáš Spurný
2. místostarosta



V Šumperku dne: 1. 08. 2017



Zhotovitel
Ing. Ondřej Vepřek
jednatel

Předběžný Harmonogram plnění veřejné zakázky
**„Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - snižování energetické náročnosti
budovy“**


převzetí staveniště	02.8.2017
přípravné práce (zařízení staveniště, příprava terénu, lešení atd.)	03.8.2017 – 06.8.2017
Zahájení stavebních prací	07.8.2017
Práce na objektu	
• Zateplení obvodových plášťů + omítka	07.8.2017 – 1.12.2017
• Výměna oken	10.9.2017 – 20.10.2017
• Zateplení střešního pláště	20.9.2017 – 20.11.2017
• Zámečnické práce	14.11.2017 – 2.12.2017
• Klempířské práce	4.9.2017 – 15.11.2017
• Hromosvody	25.11.2017 – 2.12.2017
• Elektroinstalace	5.9.2017 – 19.9.2017
• VZT	5.9.2017 – 19.9.2017
• Malby	11.9.2017 – 21.10.2017
Dokončující drobné práce	1.12.2017 – 10.12.2017
Úprava terénu	10.12.2017 – 15.12.2017
Vyklizení staveniště	15.12.2017 – 18.12.2017
Předání díla	20.12.2017

Výměna oken včetně výmalby ostění bude prováděna dle požadavků investora uvedeného v ZD (po sloupech)

Předložený předběžný harmonogram prací může být změněn v závislosti na klimatických podmínkách a požadavcích objednatele

Za zhotovitele: Prumhor, Nemocniční 3261/30, 787 01 Šumperk

Ing. Ondřej Vepřek, jednatel



Krycí list rozpočtu									
Číslo zakázky		Zakázka							
Frys 15/10D		Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - snižování energetické náročnosti budovy							
Komentář									
Popis verze		VZ 2							
Komentář verze									
Adresa		Nemocnice Šumperk - pavilon "B"							
Rok		2015							
Typ firmy		Datum zahájení							
Zpracovatel		Datum dokončení							
Investor		Telefon							
Projektant		583221825							
Význam (funkce)		583215988							
REKAPITULACE									
Kód stavebního objektu		Popis objektu		Kód zařídění		Zařídění			
SO_01		Zateplení vnějšího pláště		801		Budovy občanské výstavby			
SO_02		Výměna otvorů		801		Budovy občanské výstavby			
SO_03		Zateplení střechy		801		Budovy občanské výstavby			
SO_04		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady		801		Budovy občanské výstavby			
				Celkem (bez DPH)				15 800 000	
				DPH				3 318 000	
				DPH 21 % ze základny: 15 800 000				3 318 000	
				Celkem (včetně DPH)				19 118 000	
Za zhotovitele		Za objednatele							
Jméno :		Jméno :							
Datum :		Datum :							
Podpis:		Podpis :							
Poznámka :									

Zakázka:

Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - snižování energetické náročnosti budovy

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Snižování energetické náročnosti budovy	15 800 000	3 318 000	19 118 000	336
SO_01: Zateplení vnějšího pláště	6 480 702	1 360 947	7 841 650	134
001: Zemní práce	12 431	2 610	15 041	6
003: Svislé konstrukce	11 340	2 381	13 721	1
006: Úpravy povrchu	56 240	11 810	68 051	18
0062: Omítky vnější	4 960 245	1 041 652	6 001 897	42
009: Ostatní konstrukce a práce	30 918	6 493	37 410	7
0094: Lešení	665 174	139 687	804 861	8
0096: Bourání konstrukcí, demolice	76 634	16 093	92 727	10
099: Přesun hmot HSV	73 914	15 522	89 436	1
713: Izolace tepelné	46 882	9 845	56 728	6
764: Konstrukce klempířské	246 274	51 717	297 991	7
767: Konstrukce zámečnické	258 555	54 296	312 851	17
771: Podlahy z dlaždic	38 038	7 988	46 026	9
783: Nátěry	4 057	852	4 909	2
SO_02: Výměna otvorů	6 599 795	1 385 957	7 985 752	90
003: Svislé konstrukce	1 295	272	1 567	1
006: Úpravy povrchu	377 451	79 265	456 715	5
009: Ostatní konstrukce a práce	725	152	877	1
0094: Lešení	725	152	877	1
0096: Bourání konstrukcí, demolice	226 162	47 494	273 656	17
099: Přesun hmot HSV	15 697	3 296	18 994	1
763: Sádkartonové konstrukce	16 434	3 451	19 886	4
7666: Výplně otvorů vnější	4 070 110	854 723	4 924 833	34
7667: Vnější žaluzie	1 349 848	283 468	1 633 316	15
771: Podlahy z dlaždic	15 185	3 189	18 373	5
784: Malby	356 100	74 781	430 881	4
TZ1: Stavební instalace	126 912	26 652	153 564	1
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud	43 151	9 062	52 213	1
SO_03: Zateplení střechy	2 303 462	483 727	2 787 189	106
006: Úpravy povrchu	12 778	2 683	15 461	2
009: Ostatní konstrukce a práce	30 683	6 443	37 126	3
0096: Bourání konstrukcí, demolice	29 032	6 097	35 129	10
099: Přesun hmot HSV	1 432	301	1 733	1
712: Povolkové krytiny	669 432	140 581	810 012	37
713: Izolace tepelné	1 047 489	219 973	1 267 462	18
762: Konstrukce tesařské	200 117	42 025	242 141	16
763: Sádkartonové konstrukce	28 664	6 019	34 684	3
764: Konstrukce klempířské	44 465	9 338	53 803	15
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud	239 370	50 268	289 638	1
SO_04: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	416 041	87 369	503 410	6
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	92 341	19 392	111 733	2
ZN: Ostatní náklady	23 700	4 977	28 677	3
ZREZ: Rezerva investora	300 000	63 000	363 000	1
Celkem (bez DPH)	15 800 000			
DPH	3 318 000			
DPH 21 % ze základny: 15 800 000	3 318 000			
Celkem (včetně DPH)	19 118 000			

Zakázka:

Nemocnice Šumperk - pavilon "B" - snižování energetické náročnosti budovy

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
S: Snižování energetické náročnosti budovy							
SO_01: Zateplení vnějšího pláště							
001: Zemní práce							
1.	SP	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3		13,113	520,00	6 819
		Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrž					
		Výkaz výměr: Výkres D09, D17					
		Sokl pod terénem od -0,700 po -0,200 - pohled JV; (16,25+2,25)*0,50*0,50					
		Sokl pod terénem od -0,700 po -0,200 - pohled SZ; (16,25+0,50-4,32)*0,50*0,50					
		Sokl pod terénem od -0,700 po -0,200 - pohled JZ; (3,75+1,80*2)*0,50*0,50					
		Sokl pod terénem od -0,700 po -0,200 - pohled SV; (4,34)*0,50*0,50					
		Sokl pod terénem od -0,700 po -0,200 - pohled VV; (6,105-0,85)*0,50*0,50					
		Sokl pod terénem od -0,700 po -0,200 - pohled SZ; (6,105-1,53)*0,50*0,50					
2.	SP	132212109	Příplatek za lepičnost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3		13,113	140,00	1 836
		Plný popis: Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek					
3.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		13,113	40,00	525
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdál					
4.	SP	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		13,113	70,00	918
		Plný popis: Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
5.	SP	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3		13,113	160,00	2 098
		Plný popis: Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
6.	SP	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4		13,113	18,00	236
		Plný popis: Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdál					
003: Svislé konstrukce							
7.	SP	340235211	Zazdíčka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm		162,0	70,00	11 340
		11 340					
		11 340					

Výkaz výměr: Výkres D08

Stáv větrací mřížky střechy - zaslepit; $(62+19)*2$

006: Úpravy povrchu

56 240

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
8.	SP 632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou <i>Plný popis: Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou</i>	m2	30,87	26,00	803	CS ÚRS 2015/II
9.	SP 632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm <i>Plný popis: Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl.</i> Výkaz výměr: Výkres D10 M.č.101; 18,12 Pod krytý vstup "D2"; 3,80*1,50 Pod krytý vstup "D3"; 2,70*1,50 Pod krytý vstup "D4"; 2,00*1,50	m2	30,87	240,00	7 409	CS ÚRS 2015/II
10.	SP 644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm <i>Plný popis: Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č.D 17 Plast mřížka D160mm; 2	kus	2,0	75,00	150	CS ÚRS 2015/II
11.	SP 644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm <i>Plný popis: Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm</i> Výkaz výměr: Výkres č.D 17 Al mřížka 200/200mm; (1+2+5)	kus	8,0	75,00	600	CS ÚRS 2015/II
12.	SP 641951611	Osazování dřevěných nebo kovových slepých ráků do 1 m2 na montážní pěnu <i>Plný popis: Osazování ráků kovových osazovacích (slepých) na montážní pěnu, o ploše do 1 m2</i> Výkaz výměr: Výkres č.D 17 Al mřížka 350/350mm; 2+1 Al mřížka 800/900mm; 1	kus	4,0	150,00	600	CS ÚRS 2015/II
13.	SP 644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci <i>Plný popis: Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci</i> Výkaz výměr: Výkres č.D 17 Dle pol. mřížek; 2+8+4	kus	14,0	20,00	280	CS ÚRS 2015/II
14.	H 56245640	Mřížka větrací plast VM 160 B bílá se síťovinou <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	57,00	114	CS ÚRS 2015/II
15.	H 28611311	Trubka PVC 160x500 mm <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	148,00	148	CS ÚRS 2015/II
16.	H 006-01-01	dod. Al mřížka 200x200 mm, se samotížnou žaluzií - dle výkresu č. D17, včetně průchodky <i>Plný popis:</i>	kus	8,0	327,00	2 616	VLASTNÍ
17.	H 006-01-02	dod. Al mřížka 350x350 mm, se samotížnou žaluzií - dle výkresu č. D12, včetně průchodky <i>Plný popis:</i>	kus	3,0	480,00	1 440	VLASTNÍ

Poř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
18.	H	006-01-06	dod, Al mřížka 800x900 mm, neuzavíratelná a pevnými skloněnými horizontálními žaluziemi - dle výkresu č. D17, včetně průchodky	kus	1,0	2 258,00	2 258	VLASTNÍ
Plný popis:								
19.	SP	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	867,242	25,00	21 681	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou								
Výkaz výměr: Výkres D19								
Okna ozn. "1-7";								
1,50*1,50*15+1,20*0,60*1+2,10*1,50*47+2,40*1,50*18+3,30*1,50*1+3,00*1,50*41+3,30*1,80*60								
Okna ozn. "8-10";								
1,50*0,60*1+1,80*0,60*7+2,40*0,60*19+2,40*0,60*1								
Stěny a dveře ozn. "D1-D5";								
6,67*2,70+3,30*2,10+2,40*2,10+1,50*2,10+0,93*1,98*2								
20.	SP	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár	m2	13,1	440,00	5 764	CS ÚRS 2015/II
MC								
Plný popis: Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm								
Výkaz výměr: Výkres č.D09								
Okapový chodník; (6,45*2+3,75+1,30*2+6,95)*0,50								
21.	SP	637111111	Okapový chodník ze šterkopísku tl 100 mm s udusáním	m2	13,1	92,00	1 205	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňováním povrchu ze šterkopísku tl. 100 mm								
22.	SP	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	13,1	5,00	66	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním								
23.	SP	625681012	Ochrana proti holubům hrotovým systémem dvouřadým s účinnou šířkou 15 cm	m	15,6	120,00	1 872	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Ochrana proti holubům hrotový systém dvouradý, účinná šíře 15 cm								
Výkaz výměr: Výkres D02								
Budka pro rorýse; 1,30*12								
24.	SP	622621021	Lepení budek nebo dekorčních fasádních profilů plošných na stěny	m2	2,1	350,00	735	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Lepení fasádních profilů dekorčních plošných, na vnější stěny								
Výkaz výměr: Výkres D16								
Hnízdiště pro netopýry; 0,42*0,50*10								
25.	H	006-bud-02	dod, netopýří hnízdiště rozměru 420x100x500 z XPS - dle výkresu D16	kus	10,0	850,00	8 500	VLASTNÍ
Plný popis:								
26.	SP	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2 955,744	30,00	88 672	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím								
Výkaz výměr: Dle pol.KZS vata tl.30mm - špalety; 1121,950*0,22								
246,829								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres D19 "detail ostění"						
Dle pol. mtž parozábrany - ostění a nadpraží: 1210,450						
Odpčet dle mtž ostění KZS tl.60mm; -31,200-57,300						
33.	H	63151506				
		Deska minerální izolační tl. 30 mm / lambda = 0,036 W/m.K	m2	259,17	105,00	27 213 CS ÚRS 2015/II
Plný popis:						
Výkaz výměr: 1121,950*0,22						
34.	H	59051476				
		Profil začišťovací s tkaninou	m	16,38	30,00	491 CS ÚRS 2015/II
Plný popis:						
Výkaz výměr: Výkres D02						
Budka pro rorýse: 1,30*12						
35.	SP	622212011				
		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 80 mm	m	31,2	130,00	4 056 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek přes 40 do 80 mm						
Výkaz výměr: Výkres D17 a Detail D2						
Ostění oken 1.PP ozn. "8,9,10"; 0,60*2*(1+7+18)						
36.	H	28376418				
		Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 60 mm / lambda = 0,033 W/m.K	m2	7,207	264,00	1 903 CS ÚRS 2015/II
Plný popis:						
Výkaz výměr: Výkres D17 a Detail D2						
Ostění oken 1.PP ozn. "8,9,10"; 0,60*2*(1+7+18)*0,22						
37.	SP	622222011				
		Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z minerální vlny tl do 80 mm	m	57,3	120,00	6 876 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek f						
Výkaz výměr: Výkres D17 a Detail D2						
Nadpraží oken 1.PP ozn. "8,9,10"; {1,50*1+1,80*7+2,40*18}						
38.	H	63151520				
		Deska minerální izolační tl. 60 mm / lambda = 0,036 W/m.K	m2	13,236	264,00	3 494 CS ÚRS 2015/II
Plný popis:						
Výkaz výměr: Výkres D17 a Detail D2						
Nadpraží oken 1.PP ozn. "8,9,10"; {1,50*1+1,80*7+2,40*18}*0,22						
39.	SP	622221021				
		Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	97,74	546,00	53 366 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm						
Výkaz výměr: Výkres D19 "detail nadpraží"						
Krycí plech vně žaluzií oken "1,3,4,5,6,7"; (1,50*15+2,10*47+2,40*18+3,30*1+3,00*41+3,30*60)*0,20						
40.	H	63151527				
		Deska minerální izolační s podélnými vláknem tl. 95 mm / lambda = 0,036 W/m.K	m2	99,695	380,00	37 884 CS ÚRS 2015/II
Plný popis:						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
46.	H 63151538	Sokl v angl dvorku od -0,685 po -0,200 - pohled SV; (4,20+2,70+4,125+4,05*4+2,85*3+3,09)*0,485		18,85			
		Sokl od terénu -0,200 po +0,500 - pohled SV; 57,75-(2,34+0,15*4+0,15*2-7,62-2,67)*0,70		62,685			
		Výkres D17		-			
		Okolo od +0,500 po +17,580; (57,75+16,25+1,20+1,80)*2*17,08		2 630,32			
		7.NP od +17,580 po +21,750; (7,92+17,625-0,10)*2*4,17		213,879			
		7.NP od +17,580 po +21,260; (6,13+5,27)*2*3,68		83,904			
		Okna ozn."1-7"; -		- 708,504			
		(1,38*1,40*15+1,20*0,60*1+1,98*1,40*47+2,28*1,40*18+3,18*1,40*1+2,88*1,40*41+3,15*1,70*60)					
		Okna ozn."8"; -1,38*(0,60-0,30)*1		- 0,414			
		Okna ozn."10"; -(2,28*(0,60-0,10)*1+2,28*0,60*1)		- 2,508			
47.	SP 622142001	Okna ozn."10*"; -(2,28*0,60*1)		- 1,368			
		Dveře ozn."D1-D4"; -(6,67*(2,70-0,50)+3,30*(2,10-0,50)+2,40*(2,10-0,50)+1,50*(2,10-0,50))		- 26,194			
		Dveře ozn."D5"; -0,73*1,86*2		- 2,716			
		Deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm / lambda = 0,036 W/m.K	m2	178,818	704,00	125 888	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: Výkres D17					
		Od +0,500 po +3,600 pohled JV; (6,105)*3,10		-			
		Od +3,600 po +17,580 pohled JV; (3,325)*13,98		18,926			
		Od +17,580 po +21,750 pohled JV; (5,335)*4,17		46,484			
		Od +0,500 po +3,600 pohled SZ; (6,105)*3,10		22,247			
48.	SP 621142001	Od +3,600 po +17,580 pohled SZ; (3,325)*13,98		18,926			
		Od +17,580 po +21,750 pohled SZ; (5,335)*4,17		46,484			
		Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,247	180,00	12 218	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo gruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn		67,876			
		Výkaz výměr: Výkres D13, D15					
		7.NP M.č.705 nezateplená "detail D5" - pohled JZ; (7,985+2,41+8,84+2,41*2+12,03+8,90+6,21)*0,60		-			
		7.NP M.č.705 nezateplená "detail D5" - pohled SV; (16,945+2,41*2+8,92+6,175+2,08+1,73)*0,60		30,717			
		7.NP M.č.705 nezateplená "detail D5" - pohled SZ; (6,21)*(0,60+2,20)*0,5		24,402			
		Výkres D17		8,694			
		Elektro rozvaděč; (4,32+0,29*2)*1,27-1,20*0,60*3		-			
48.	SP 621142001	Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,063	185,00	3 164	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů		17,103			
		Výkaz výměr: Výkres D10		-			
		Kryt vstupu "D2"; (3,80+0,57*1)*(1,50+0,15)+0,57*0,15*1		7,296			

Poř. Typ	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
49.	SP	622252001	Plný popis: Kryt vstupu "D3"; (2,70+0,57*2)*(1,50+0,15) Kryt vstupu "D4"; (2,00)*(1,50+0,15)+0,57*0,15*2 Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	222,68	80,00	17 814 CS ÚRS 2015/II
50.	H	59051422	Plný popis: Lišta základací Al143 mm tl 1,0 mm	m	233,814	75,00	17 536 CS ÚRS 2015/II
51.	H	59051436	Plný popis: Hmoždinka zatluokací na základací lištu ND 8 x 80 mm	kus	430,0	2,40	1 032 CS ÚRS 2015/II
52.	SP	621325101	Výkaz výměr: 214,720/0,5+0,560 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 pohledu v rozsahu do 10%	m2	17,103	42,00	718 CS ÚRS 2015/II
53.	SP	621131121	Plný popis: Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké pohledu, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	17,103	33,00	564 CS ÚRS 2015/II
54.	SP	621135011	Plný popis: Penetrace akrylát-silikon vnějších pohledů nanášená ručně	m2	6,841	115,00	787 CS ÚRS 2015/II
55.	SP	621135095	Výkaz výměr: Cca 40% z plochy vně pohledu; 17,103*0,40 Příplatek k vyrovnání vnějších pohledů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	10,262	35,00	359 CS ÚRS 2015/II
56.	SP	621531021	Plný popis: Vyrovnání nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Výkaz výměr: Cca 20% z plochy vně pohledu do 5mm; 17,103*0,20*3 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pohledů	m2	17,103	215,00	3 677 CS ÚRS 2015/II
57.	SP	622325101	Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch prabarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm pohledu Výkaz výměr: Dle pol.potažení pohledu bez KZS; 17,103 Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěny v rozsahu do 10%	m2	3 040,444	22,00	66 890 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěny, v rozsahu opravované plochy do 10%							3 040,444

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
58.	SP	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně <i>Plný popis: Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn</i>	m2	3 040,444	30,00	91 213	CS ÚRS 2015/II
59.	SP	622135011	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm <i>Plný popis: Vyrovnaní nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stěn</i> Výkaz výměr: Cca 40% z plochy vně stěn; 3040,444*0,40	m2	1 216,178	113,00	137 428	CS ÚRS 2015/II
60.	SP	622135095	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl <i>Plný popis: Vyrovnaní nerovnosti podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 2 mm tmelem stě</i> Výkaz výměr: Cca 20% z plochy vně stěn tl.5mm; 3040,444*0,20*3	m2	1 824,266	28,00	51 079	CS ÚRS 2015/II
61.	SP	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn <i>Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn</i> Výkaz výměr: Dle pol.KZS vata tl.30mm - špalety; 1121,950*0,22 Dle pol.KZS XPS tl.60mm - špalety; 31,200*0,22 Dle pol.KZS vata tl.60mm - špalety; 57,300*0,22 Dle pol.KZS vata tl.95mm - na žaluzie; 97,740 Dle pol.KZS XPS tl.140mm; 70,597 Dle pol.KZS XPS tl.160mm; 13,462 Dle pol.KZS vata tl.140mm; 2349,158 Dle pol.KZS vata tl.160mm; 175,312 Dle pol.potažení stěn bez KZS; 67,876 Dle pol. vně om. mozaika; -4,063	m2	3 036,381	240,00	728 731	CS ÚRS 2015/II
62.	SP	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn <i>Plný popis: Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn</i> Výkaz výměr: Výkres D17 Elektro rozvaděč; (4,32+0,29*2)*1,27-1,20*0,60*3	m2	4,063	525,00	2 133	CS ÚRS 2015/II
63.	SP	622611103	Nátěr silikonový jednonásobný vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený ručně - hydrofobizační, transparentní <i>Plný popis: Ochranný nátěr vnějších omítaných ploch nanášený ručně jednonásobný bez penetrace hydrofobizační, transparentní silikonový stěn</i> Výkaz výměr: Dle pol.KZS XPS tl.60mm - špalety; 31,200*0,22 Dle pol.KZS vata tl.60mm - špalety; 57,300*0,22 Dle pol.KZS XPS tl.140mm; 70,597 Dle pol.KZS XPS tl.160mm; 13,462 Výkres D09, D17 Sokl v angl dvorku od -0,685 po -0,200 - pohled JV; 2,25*0,485 Sokl od terénu -0,200 po +0,500 - pohled JV; (2,25)*0,70 Sokl v angl dvorku od -0,685 po -0,200 - pohled JZ; (4,20*2+3,00*2+4,05*9)*0,485 Sokl od terénu -0,200 po +0,500 - pohled JZ; 57,15-(3,75+0,15*4+0,15*2)*0,70 Sokl v angl dvorku od -0,685 po -0,200 - pohled SV; (4,20+2,70+4,125+4,05*4+2,85*3+3,09)*0,485	m2	266,287	120,00	31 954	CS ÚRS 2015/II

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
64.	SP 629999011	Sokl od terénu -0,200 po +0,500 - pohled SV; 57,75-(2,34+0,15*4+0,15*2-7,62-2,67)*0,70		62,685			
		Plný popis: Příplatek k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě					
		Výkaz výměr: Výkres D16					
		Okolo domu - dle pol. základací lišta; 152,72					
		Od +0,500 po +17,580; 17,08*18					
65.	SP 622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	84,059	12,00	1 009	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
		Výkaz výměr: Dle pol.KZS XPS tl.140mm; 70,597					
		Dle pol.KZS XPS tl.160mm; 13,462					
66.	SP 622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	2 524,47	20,80	52 509	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
		Výkaz výměr: Dle pol.KZS vata tl.140mm; 2 349,158					
		Dle pol.KZS vata tl.160mm; 175,312					
67.	SP 623531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů	m2	6,767	280,00	1 895	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm pilířů a sloupů					
		Výkaz výměr: Výkres D02					
		Budka pro rořýse; 1,30*(0,15+0,10+0,13+0,05)*12+0,16*0,185*2					
68.	SP 009-01-02	009: Ostatní konstrukce a práce				30 918	
		Demontáž a zpětná montáž orientačních tabulí na zateplenou fasádu - dle technické zprávy	soubor	1,0	2 500,00	2 500	VLASTNÍ
69.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	249,525	40,00	9 981	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a s					
		Výkaz výměr: Výkres č. D10					
		Okolo budovy; ((57,75+1,50*2)+(19,425+1,50*2))*2*1,50					
70.	SP 953961113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	117,0	47,00	5 499	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm					
		Výkaz výměr: Výkres č.D18					
		L 60/40/8 - dle "detail D2"; 5,0*17+4,0*8					
71.	SP 953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	117,0	66,00	7 722	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 160 mm					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
72.	SP	977131113 <i>Plný popis: Vrtý příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru 12 mm</i> <i>Výkaz výměr: Výkres č.D18</i> U.č.100 - dle "detail D2"; (12+3+2+3+9+2)*0,15	m	4,65	55,00	256	CS ÚRS 2015/II
73.	SP	936171121 <i>Plný popis: Osazení kovových doplňků - svorníků a šroubů s matkou do otvorů</i> <i>Výkaz výměr: Výkres č.D18</i> U.č.100 - dle "detail D2"; 12+3+2+3+9+2	kus	31,0	80,00	2 480	CS ÚRS 2015/II
74.	H	60297-762-01 <i>Plný popis: dod, ocel svorník M12, dl.-300mm, včetně podložek a matek</i> <i>Výkaz výměr: Výkres č. D17</i> Okolo budovy na +17,580; ((57,75+1,50*2)+(19,425+1,50*2))*2*(0,25+17,58-1,50) Přípočet na +21,750; ((3,175+1,50*1)*2+(7,96+1,50*2))*3,90	kus	31,0	80,00	2 480	VLASTNÍ
75.	SP	941111131 <i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m</i> <i>Výkaz výměr: Výkres č. D17</i> Okolo budovy na +17,580; ((57,75+1,50*2)+(19,425+1,50*2))*2*(0,25+17,58-1,50) Přípočet na +21,750; ((3,175+1,50*1)*2+(7,96+1,50*2))*3,90	m2	2 795,705	38,00	106 237	CS ÚRS 2015/II
76.	SP	941111231 <i>Plný popis: Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m</i> <i>Výkaz výměr: Výkres č. D17</i> Okolo budovy na +17,580; ((57,75+1,50*2)+(19,425+1,50*2))*2*(0,25+17,58-1,50) Přípočet na +21,750; ((3,175+1,50*1)*2+(7,96+1,50*2))*3,90	m2	2 795,704	33,00	92 258	CS ÚRS 2015/II
77.	SP	941111831 <i>Plný popis: Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m</i> <i>Výkaz výměr: Výkres č. D17</i> Okolo budovy na +17,580; ((57,75+1,50*2)+(19,425+1,50*2))*2*(0,25+17,58-1,50) Přípočet na +21,750; ((3,175+1,50*1)*2+(7,96+1,50*2))*3,90	m2	2 795,704	33,00	92 258	CS ÚRS 2015/II
78.	SP	944611111 <i>Plný popis: Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken</i> <i>Výkaz výměr: Výkres č. D17</i> Okolo budovy na +17,580; ((57,75+1,50*2)+(19,425+1,50*2))*2*(0,25+17,58-1,50) Přípočet na +21,750; ((17,625+1,50*2)+(7,96+1,50*2))*2*3,90 Přípočet na +21,260; ((6,13+1,50*2)+(5,27+1,50*2))*2*3,68	m2	3 090,923	8,00	24 727	CS ÚRS 2015/II
79.	SP	944611211 <i>Plný popis: Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken</i> <i>Výkaz výměr: Výkres č. D17</i> Okolo budovy na +17,580; ((57,75+1,50*2)+(19,425+1,50*2))*2*(0,25+17,58-1,50) Přípočet na +21,750; ((17,625+1,50*2)+(7,96+1,50*2))*2*3,90 Přípočet na +21,260; ((6,13+1,50*2)+(5,27+1,50*2))*2*3,68	m2	2 781,82,98	0,25	69 546	CS ÚRS 2015/II
80.	SP	944611811 <i>Plný popis: Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken</i> <i>Výkaz výměr: Výkres č. D17</i> Okolo budovy na +17,580; ((57,75+1,50*2)+(19,425+1,50*2))*2*(0,25+17,58-1,50) Přípočet na +21,750; ((17,625+1,50*2)+(7,96+1,50*2))*2*3,90 Přípočet na +21,260; ((6,13+1,50*2)+(5,27+1,50*2))*2*3,68	m2	3 090,922	4,00	12 364	CS ÚRS 2015/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
81.	SP	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 <i>Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m</i> Výkaz výměr: Výkres č. D17 Přípočet na +21,750; $((17,625+3,175+1,50*1)*2+(7,96+1,50*2))$ Přípočet na +21,260; $((6,13+1,50*2)+(5,27+1,50*2))*2$	m2	77,66	40,00	3 106	CS ÚRS 2015/II
82.	SP	94194-1500.R2X	Dovoz včetně odvozu lešení <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	55 000,00	55 000	VLASTNÍ
83.	SP	965024131	0096: Bourání konstrukcí, demolice Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 <i>Plný popis: Bourání podlah kamenných bez podkladního laje, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2</i> Výkaz výměr: Výkres D10 M.č.101; 18,12 Pod krytý vstup "D2"; 3,80*1,50 Pod krytý vstup "D3"; 2,70*1,50 Pod krytý vstup "D4"; 2,00*1,50	m2	30,87	85,00	2 624	CS ÚRS 2015/II
84.	SP	976072221	Vybourání kovových dvířek nebo mřížek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného <i>Plný popis: Vybourání kovových mřížek, zábradlí, dvířek, zářít, kotevních želez kominových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného</i> Výkaz výměr: Výkres č.D17 Plast mřížka D160mm; 2 Al mřížka 200/200mm; (1+2+5) Al mřížka 350/350mm; 2+1 Výkres D08 Stáv větrací mřížky střechy; (62+19)*2	kus	175,0	5,00	875	CS ÚRS 2015/II
85.	SP	976072321	Vybourání kovových dvířek nebo mřížek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného <i>Plný popis: Vybourání kovových mřížek, zábradlí, dvířek, zářít, kotevních želez kominových a topných dvířek, ventilací apod., plochy přes 0,30 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného</i> Výkaz výměr: Výkres č.D 17 Al mřížka 800/900mm; 1	kus	1,0	50,00	50	CS ÚRS 2015/II
86.	SP	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% <i>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabaním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %</i>	m2	17,103	6,00	103	CS ÚRS 2015/II
87.	SP	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% <i>Plný popis: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabaním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %</i>	m2	3 036,381	6,00	18 218	CS ÚRS 2015/II
88.	SP	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	24,602	560,00	13 777	CS ÚRS 2015/II

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m							
89.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	24,602	52,00	1 279 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdál							
Výkaz výměr: Do cca 60m; 24,602*1							
90.	SP	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,602	250,00	6 151 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
91.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	147,612	14,00	2 067 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: Do 7km; 24,602*6							
92.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	24,602	1 280,00	31 491 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
Výkaz výměr: Do 7km; 24,602*6							
099: Přesun hmot HSV							
93.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	118,262	625,00	73 914 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou koi							
Výkaz výměr: Do 7km; 24,602*6							
713: Izolace tepelné							
94.	SP	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	150,031	135,00	20 254 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně							
Výkaz výměr: Díle pol. materiály; 109,670+11,770+28,591							
95.	H	63151506	Deska minerální izolační tl. 30 mm / lambda = 0,036 W/m.K	m2	115,154	75,00	8 637 CS ÚRS 2015/II
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres č.D 19							
Okno "1-10";							
(1,50*15+1,20*1+2,10*47+2,40*18+3,30*1+3,00*41+3,30*60+1,50*1+1,80*7+2,40*19+2,40*1)*0,22							
Okna 1.PP pod parapet; -(1,50*1+1,80+7+2,40*18)*0,22							
96.	H	28376415	Deska z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 30 mm / lambda = 0,033 W/m.K	m2	12,359	127,00	1 570 CS ÚRS 2015/II
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres D19							
Okna 1.PP pod parapet; (1,50*1+1,80+7+2,40*18)*0,22							
11,77							

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
97.	H	63151529	Deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 120 mm / lambda = 0,036 W/m.K	m2	28,591	350,00	10 007	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres D14								
Schodiště - boky "Detail D7"; (0,90+14,30+3,55+14,30)*0,42								
Výtah - boky "Detail D7"; ((5,83+4,81)*2-3,80-0,30)*0,42								
Výkres D14, D10, D20								
Krytý vstup "D2" - na zeď "Detail D8"; (3,40+1,50)*0,40								
Krytý vstup "D3" - na zeď "Detail D8"; 2,41*0,40								
Krytý vstup "D4" - na zeď "Detail D8"; (1,66+1,40*2)*0,40								
Střeška zádveří - na zeď "Detail D8"; 7,96*1*0,35								
98.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	2 800,00	6 160	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
99.	SP	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,73	350,00	256	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
764: Konstrukce klempířské								
100.	SP	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 350 mm	m	552,0	420,00	231 840	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 350 mm								
Výkaz výměr: Výkres č.D 19								
Okno "1-10";								
1,50*15+1,20*1+2,10*47+2,40*18+3,30*1+3,00*41+3,30*60+1,50*1+1,80*7+2,40*19+2,40*1								
101.	SP	764248304	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 300 mm	m	4,4	338,00	1 487	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z titanizinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm								
Výkaz výměr: Výkres D14								
Elektro rozvaděč; 4,40								
102.	SP	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	4,4	40,00	176	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí								
103.	SP	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	15,6	28,00	437	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do sutí								
Výkaz výměr: Výkres D02								
Budka pro rořýse; 1,30*12								
104.	SP	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 270 mm	m	15,6	330,00	5 148	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
105.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	4 200,00	6 762	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
106.	SP	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,21	350,00	424	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
107.	SP	767531111	767: Konstrukce zámečnické Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,025	55,00	111	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových								
Výkaz výměr: Výkres D10								
M.č.101; 0,90*0,45*2								
Pod krytý vstup "D2"; 0,90*0,45								
Pod krytý vstup "D3"; 0,90*0,45								
Pod krytý vstup "D4"; 0,90*0,45								
108.	H	69752035	Rohož samonosná kovová - škrábák na boty	m2	2,228	2 500,00	5 569	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:								
109.	SP	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	12,6	85,00	1 071	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů								
Výkaz výměr: Výkres D10								
M.č.101; (0,90*2+0,45)*2								
Pod krytý vstup "D2"; (0,90+0,45)*2								
Pod krytý vstup "D3"; (0,90+0,45)*2								
Pod krytý vstup "D4"; (0,90+0,45)*2								
110.	H	69752160	Rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	13,23	250,00	3 308	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:								
111.	SP	767250111	Montáž ocelových podest nebo podlah šroubováním	m2	71,523	160,00	11 444	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž podest z oceli šroubováním								
Výkaz výměr: Výkres D09								
Výpis poročůtů ozn. "R";								
1,08*0,75*12+0,89*0,75*3+1,05*0,75*55+0,78*0,785*3+1,10*0,75*1+1,04*0,75*6+1,00*0,75*9+1,065*0,75*3								
112.	H	338Xh2062-32	Rošt mřížový podlahový zinkovaný - vel. ok 33,3×33,3 mm, tl. 25 mm	m2	75,099	1 280,00	96 127	VLASTNÍ
Plný popis:								
113.	SP	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 469,359	42,00	61 713	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg								
Výkaz výměr: Výkres č.D09								
L 60/40/8; (1,425*6+1,545*2+2,025*27+2,10*7+2,26*1+2,55*1+3,00*2)*3,76								
345,262								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
114.	H	13010508	U.č.100; (2,36*1+2,675*1+3,00*3+3,125*2+3,136*1+4,20*14+4,25*1+4,325*3)*10,60		1 054,128				
			=		1 399,39				
			Spojovací a kotevní ocel prvky 5%; 1399,390*0,05		69,97				
			Úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 40 x 5 mm	t	0,37	25 000,00	9 244	VLASTNÍ	
Plný popis:									
Výkaz výměr: Výkres č.D09									
L 60/40/8; (1,425*6+1,545*2+2,025*27+2,10*7+2,26*1+2,55*1+3,00*2)*3,76*0,001									
=									
Spojovací a kotevní ocel prvky 5%; 345,262*0,05*0,001									
115.	H	13010816	Ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm	t	1,129	17 770,00	20 062	VLASTNÍ	
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: Výkres č.D09						
			U.č.100; (2,36*1+2,675*1+3,00*3+3,125*2+3,136*1+4,20*14+4,25*1+4,325*3)*10,60*0,001						
=									
Spojovací a kotevní ocel prvky 5%; 1054,128*0,05*0,001									
116.	SP	767-zink-01	D+M, Žárové zinkování pro vnější konstrukce	kg	1 469,359	12,00	17 632	VLASTNÍ	
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: Výkres D09						
			Stáv rošt cca dle nového; 1,08*0,75*12+0,89*0,75*3+1,05*0,75*55+0,78*0,785*3+1,10*0,75*1+1,04*0,75*6+1,00*0,75*9+1,065*0,75*3						
117.	SP	767590840	Demontáž podlah - roštu	m2	71,523	30,00	2 146	CS ÚRS 2015/II	
			Plný popis: Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu						
			Výkaz výměr: Výkres D09						
			Stáv rošt cca dle nového; 1,08*0,75*12+0,89*0,75*3+1,05*0,75*55+0,78*0,785*3+1,10*0,75*1+1,04*0,75*6+1,00*0,75*9+1,065*0,75*3						
118.	SP	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	1 054,128	17,00	17 920	CS ÚRS 2015/II	
			Plný popis: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg						
			Výkaz výměr: Výkres č.D09						
			Stáv U.č.100 dle "detail D2"; (2,36*1+2,675*1+3,00*3+3,125*2+3,136*1+4,20*14+4,25*1+4,325*3)*10,60						
119.	SP	767-01-01	D+M, Úprava konzol, stožáru se světelnou signalizací, prodloužení o 150mm na nový soubor		2,0	1 500,00	3 000	VLASTNÍ	
			Plný popis: ETICS - včetně kotevních prvků, nátěr, dle výkresu č.D15						
			Výkaz výměr: Výkres č.D09						
			Stáv U.č.100 dle "detail D2"; (2,36*1+2,675*1+3,00*3+3,125*2+3,136*1+4,20*14+4,25*1+4,325*3)*10,60						
120.	SP	767-01-02	D+M, Úprava konzol, stožáru STA, prodloužení o 150mm na nový ETICS - včetně kotevních prvků, nátěr, dle výkresu č.D15	soubor	1,0	950,00	950	VLASTNÍ	
			Plný popis:						
			Výkaz výměr: Výkres č.D09						
			Stáv U.č.100 dle "detail D2"; (2,36*1+2,675*1+3,00*3+3,125*2+3,136*1+4,20*14+4,25*1+4,325*3)*10,60						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
121.	SP	767-01-03	D+M, Úprava konzol, žebříku na střechu, prodloužení o 150mm na nový ETICS - včetně kotevních prvků, nátěr a repase, dle výkresu č.D15	soubor	1,0	4 500,00	4 500	VLASTNÍ
Plný popis:								
122.	SP	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	1 800,00	3 258	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
123.	SP	998767292	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,0	500,00	500	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
771.: Podlahy z dlaždic								
124.	SP	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	30,87	188,00	5 804	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa								
125.	SP	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	30,87	295,00	9 107	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2								
Výkaz výměr: Výkres D10								
M.č.101; 18,12								
Pod krytý vstup "D2"; 3,80*1,50								
Pod krytý vstup "D3"; 2,70*1,50								
Pod krytý vstup "D4"; 2,00*1,50								
126.	SP	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící stěrkou - včetně penetrace	m2	30,87	240,00	7 409	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Izolace proti vlhkosti ostatní těsnící kaši na ploše vodorovné V								
127.	SP	771474114	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	17,23	85,00	1 465	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 120 do 150 mm								
Výkaz výměr: Výkres D10								
M.č.101; (2,73*2+6,67-3,50+0,30*2)								
Pod krytý vstup "D2"; (3,80-3,30+0,30*2+1,50)								
Pod krytý vstup "D3"; (2,70-2,40+0,30*2)								
Pod krytý vstup "D4"; (2,00-1,10+0,30*2+1,50*2)								
128.	SP	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící stěrkou	m2	2,585	240,00	620	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Izolace proti vlhkosti ostatní těsnící kaši na ploše svislé S								
Výkaz výměr: Dle pol. mtž sokl; 17,230*0,15								
129.	SP	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	17,23	23,00	396	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Podlahy - ostatní práce spárování silikonem								
130.	H	59761403	Dlaždice keramické mrazuvzdorné I - protiskluz R10	m2	36,8	300,00	11 040	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
137.	SP	619995001	Okno "6"; (3,00+1,50*2)*41*0,11+(3,00+1,50)*2*0,10*41	m	63,96	105,00	186 709	CS ÚRS 2015/II
			Okno "7"; (3,30+1,80*2)*60*0,11+(3,30+1,80)*2*0,10*60		106,74			
			Okno "8"; (1,50+0,60*2)*1*0,11+(1,50+0,60)*2*0,10*1		0,717			
			Okno "9"; (1,80+0,60*2)*7*0,11+(1,80+0,60)*2*0,10*7		5,67			
			Okno "10"; (2,40+0,60*2)*19*0,11+(2,40+0,60)*2*0,10*19		18,924			
			Okno "10*"; (2,40+0,60*2)*1*0,11+(2,40+0,60)*2*0,10*1		0,996			
			Stěna "D1"; (6,67+2,70*2)*1*(0,11+0,10)		2,535			
			Stěna "D2"; (3,30+2,10*2)*1*(0,11+0,10)		1,575			
			Dveře "D3"; (2,40+2,10*2)*1*(0,11+0,10)		1,386			
			Dveře "D4"; (1,50+2,10*2)*1*(0,11+0,10)		1,197			
			Dveře "D5"; (0,93+1,98*2)*2*(0,11+0,10)		2,054			
			Výkres D10		-			
			M.č.101 po stáv stěně; (3,50+2,10*2)*1*(0,30+0,10*2)		3,85			
			Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů		1 778,18			
			Plný popis: Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			Výkaz výměr: Výkres č.D 19		-			
			Okno "1"; (1,50*4)*15		90,0			
138.	SP	629135102	Okno "2"; (1,20+0,60)*2*1	m	3,6	54,00	29 808	CS ÚRS 2015/II
			Okno "3"; (2,10+1,50)*2*47		338,4			
			Okno "4"; (2,40+1,50)*2*18		140,4			
			Okno "5"; (3,30+1,50)*2*1		9,6			
			Okno "6"; (3,00+1,50)*2*41		369,0			
			Okno "7"; (3,30+1,80)*2*60		612,0			
			Okno "8"; (1,50+0,60)*2*1		4,2			
			Okno "9"; (1,80+0,60)*2*7		33,6			
			Okno "10"; (2,40+0,60)*2*19		114,0			
			Okno "10*"; (2,40+0,60)*2*1		6,0			
			Stěna "D1"; (6,67+2,70)*2*1		18,74			
			Stěna "D2"; (3,30+2,10)*2*1		10,8			
			Dveře "D3"; (2,40+2,10)*2*1		9,0			
			Dveře "D4"; (1,50+2,10)*2*1		7,2			
			Dveře "D5"; (0,93+1,98)*2*2		11,64			
			Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm		552,0			
			Plný popis: Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
			Výkaz výměr: Výkres č.D 19		-			
			Okno "1-10*"; 1,50*15+1,20*1+2,10*47+2,40*18+3,30*1+3,00*41+3,30*60+1,50*1+1,80*7+2,40*19+2,40*1		552,0			
139.	SP	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	5,769	33,00	190	CS ÚRS 2015/II
			Plný popis: Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou					
140.	SP	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	5,769	280,00	1 615	CS ÚRS 2015/II
			Plný popis: Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl.					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres č.D 19 Práhi Stěna "D1"; 6,67*0,30 Stěna "D2"; 3,30*0,30 Dveře "D3"; 2,40*0,30 Dveře "D4"; 1,50*0,30 Dveře "D5"; 0,93*2*0,30 Výkres D10 M.č.101 po stáv stěně - práhi; 3,50*0,30							
				-			
				-			
				2,001			
				0,99			
				0,72			
				0,45			
				0,558			
				-			
				1,05			
009: Ostatní konstrukce a práce							
141.	SP	952901111				725	
		Plný popis: Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	18,12	40,00	725	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a s.							
Výkaz výměr: Výkres D10 M.č.101 záďveří; 18,12							
				-			
				18,12			
0094: Lešení							
142.	SP	949101111				725	
		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m	m2	18,12	40,00	725	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m							
Výkaz výměr: Výkres D10 M.č.101 záďveří - SDK podhled; 18,12							
				-			
				18,12			
0096: Bourání konstrukcí, demolice							
143.	SP	968062374				226 162	
		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	1,62	95,00	154	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2							
Výkaz výměr: Výkres D19 Okno "2"; 1,20*0,60*1 Okno "8"; 1,50*0,60*1							
				-			
				0,72			
				0,9			
144.	SP	968062375				410	
		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	4,32	95,00	410	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2							
Výkaz výměr: Výkres D19 Okno "10"; 2,40*0,60*(2) Okno "10**"; 2,40*0,60*1							
				-			
				2,88			
				1,44			
145.	SP	968062376				20 961	
		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2	m2	246,6	85,00	20 961	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2							
Výkaz výměr: Výkres D19 Okno "1"; 1,50*1,50*15 Okno "3"; 2,10*1,50*47 Okno "4"; 2,40*1,50*18							
				-			
				33,75			
				148,05			
				64,8			

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
146.	SP	968082018	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy přes 4 m2 <i>Plný popis: Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 4 m2</i> Výkaz výměr: Výkres D19 Okno "5"; 3,30*1,50*1 Okno "6"; 3,00*1,50*41 Okno "7"; 3,30*1,80*60	m2	545,85	105,00	57 314	CS ÚRS 2015/II
147.	SP	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2 <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2</i> Výkaz výměr: Výkres D19 Okno "9"; 1,80*0,60*7 Okno "10"; 2,40*0,60*(19-2)	m2	32,04	95,00	3 044	CS ÚRS 2015/II
148.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - včetně vyvšení křidel <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2</i> Výkaz výměr: Výkres D19 Dveře "D5"; 0,93*1,98*2	m2	3,683	95,00	350	CS ÚRS 2015/II
149.	SP	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 - včetně vyvšení křidel <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2</i> Výkaz výměr: Výkres D19 Dveře "D3"; 2,40*2,10*1 Dveře "D4"; 1,50*2,10*1	m2	8,19	150,00	1 229	CS ÚRS 2015/II
150.	SP	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních <i>Plný popis: Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoli, kromě výkladních jakékoliv plochy</i> Výkaz výměr: Výkres D19 Stěna "D1"; 6,67*2,70 Stěna "D2"; 3,30*2,10 Výkres D10 M.č.101; 3,50*2,10	m2	32,289	95,00	3 067	CS ÚRS 2015/II
151.	SP	767691823	Vyvšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2 <i>Plný popis: Vyvšení nebo zavěšení kovových křidel - ostatní práce s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dveří, plochy přes 2 m2</i> Výkaz výměr: Výkres D19 Stěna "D1"; 2*1 Stěna "D2"; 1 Výkres D10 M.č.101; 2	kus	5,0	15,00	75	CS ÚRS 2015/II
152.	SP	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1m <i>Plný popis: Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m</i> Výkaz výměr: Výkres č.D 19	kus	211,0	40,00	8 440	CS ÚRS 2015/II

Poř. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
153.	SP	764002851	Okno "1-10*"; 15+1+47+18+1+41+60+1+7-19+1 Demontáž oplechování parapetů do suti Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti Výkaz výměr: Výkres č.D 19 Okno "1-10*"; 1,50*15+1,20*1+2,10*47+2,40*18+3,30*1+3,00*41+3,30*60+1,50*1+1,80*7+2,40*19+2,40*1	m	211,0 552,0	40,00	22 080	CS ÚRS 2015/II
154.	SP	974082115	Výsekání rýh v omítce MV nebo MVC stěn š do 100 mm Plný popis: Výsekání rýh v omítce vápenné nebo vápenocementové stěn, šířky do 100 mm Výkaz výměr: Výkres č.D 19 Ostění a nadpraží Okno "1"; (1,50*3)*15 Okno "2"; (1,20+0,60*2)*1 Okno "3"; (2,10+1,50*2)*47 Okno "4"; (2,40+1,50*2)*18 Okno "5"; (3,30+1,50*2)*1 Okno "6"; (3,00+1,50*2)*41 Okno "7"; (3,30+1,80*2)*60 Okno "8"; (1,50+0,60*2)*1 Okno "9"; (1,80+0,60*2)*7 Okno "10"; (2,40+0,60*2)*19 Okno "10*"; (2,40+0,60*2)*1 Stěna "D1"; (6,67+2,70*2)*1 Stěna "D2"; (3,30+2,10*2)*1 Dveře "D3"; (2,40+2,10*2)*1 Dveře "D4"; (1,50+2,10*2)*1 Dveře "D5"; (0,93+1,98*2)*2	m	1 210,45	35,00	42 366	CS ÚRS 2015/II
155.	SP	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halvy výšky přes 12 do 15 m	t	41,485	480,00	19 913	CS ÚRS 2015/II
156.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěščenou dopravu suti ZKD 10 m Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvěščenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdáli	t	40,781	30,00	1 223	CS ÚRS 2015/II
157.	SP	997013501	Výkaz výměr: Do cca 60m; 40,781*1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	41,485	150,00	6 223	CS ÚRS 2015/II
158.	SP	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Výkaz výměr: Do 7km; 40,781*6	t	244,686	14,00	3 426	CS ÚRS 2015/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
159.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) <i>Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného</i>	t	40,781	880,00	35 887	CS ÚRS 2015/II
160.	SP	998017003	099: Přesun hmot HSV Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou kor</i>	t	25,318	620,00	15 697 15 697	CS ÚRS 2015/II
161.	SP	763135101	763: Sádrokartonové konstrukce Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci <i>Plný popis: Montáž podhledu sádrokartonového kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm zavěšená nosná konstrukce viditelná</i>	m2	18,12	260,00	4 711	CS ÚRS 2015/II
162.	H	59030576	Výkaz výměr: Výkres D10 M.č. 101 zádvěří; 18,12 Podhled kazetový, hrana viditelná, 600 x 600 mm <i>Plný popis:</i>	m2	19,932	540,00	10 763	CS ÚRS 2015/II
163.	SP	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m</i>	%	1,62	250,00	405	CS ÚRS 2015/II
164.	SP	998763491	Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m <i>Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m</i>	%	1,85	300,00	555	CS ÚRS 2015/II
165.	H	7666-01	7666: Výplně otvorů vnější dod, plastové okno 1500/1500mm, 1kř OS, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "1" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19 <i>Plný popis:</i>	kus	15,0	6 500,00	97 500	VLASTNÍ
166.	H	7666-02	dod, plastové okno 1200/600mm, 1kř S, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "2" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19 <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	2 500,00	2 500	VLASTNÍ
167.	H	7666-03	dod, plastové okno 2100/1500mm, 2kř OS,OS, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "3" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19 <i>Plný popis:</i>	kus	47,0	9 700,00	455 900	VLASTNÍ

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
168.	H 7666-04	dod, plastové okno 2400/1500mm, 2kř OS,OS, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "4" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19	kus	18,0	10 500,00	189 000	VLASTNÍ
Plný popis:							
169.	H 7666-05	dod, plastové okno 3300/1500mm, 3kř OS,OS,OS, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "5" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19	kus	1,0	15 000,00	15 000	VLASTNÍ
Plný popis:							
170.	H 7666-06	dod, plastové okno 3000/1500mm, 3kř OS,OS,OS, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "6" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19	kus	41,0	13 500,00	553 500	VLASTNÍ
Plný popis:							
171.	H 7666-07	dod, plastové okno 3300/1800mm, 6kř 3xOS,3xS, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "7" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19	kus	60,0	21 000,00	1 260 000	VLASTNÍ
Plný popis:							
172.	H 7666-08	dod, plastové okno 1500/600mm, 1kř S, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "8" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19	kus	1,0	3 500,00	3 500	VLASTNÍ
Plný popis:							
173.	H 7666-09	dod, plastové okno 1800/600mm, 2kř S,S, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "9" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19	kus	7,0	5 000,00	35 000	VLASTNÍ
Plný popis:							
174.	H 7666-10	dod, plastové okno 2400/600mm, 2kř S,S, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "10" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19	kus	17,0	4 200,00	71 400	VLASTNÍ
Plný popis:							
175.	H 7666-10a	dod, plastové okno 2400/600mm, 2kř S,S, izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "10" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19, větrání	kus	2,0	6 000,00	12 000	VLASTNÍ
Plný popis:							
176.	H 7666-10*	dod, plastové okno 2400/600mm, 2kř S,Fix (VZT), izol. trojsklo, Uw=0,85 W/m2K, dle PSV ozn. "10*" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19	kus	1,0	4 200,00	4 200	VLASTNÍ
Plný popis:							
177.	SP 766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva	kus	2,0	350,00	700	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do zdiva							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: Výkres D19							
Okno ozn. "2, 8"; 1+1							
178.	SP	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřiravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	472,41	450,00	212 585
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevřiravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m							
Výkaz výměr: Výkres D19							
Okno ozn. "1,3,4,5,6,9,10,11";							
1,50*1,50*15+2,10*1,50*47+2,40*1,50*18+3,30*1,50*1+3,00*1,50*41+1,80*0,60*7+2,40*0,60*19+2,40*0,60*1							
179.	SP	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevřiravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	356,4	450,00	160 380
Plný popis: Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevřiravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m							
Výkaz výměr: Výkres D19							
Okno ozn. "7"; 3,30*1,80*60							
180.	SP	766629314	Příplatek k montáži oken zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm	m	1 210,45	150,00	181 568
Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při zalomeném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, se spárou zalomení do 10 ,							
Výkaz výměr: Výkres č.D 19							
Ostění a nadpraží							
Okno "1"; (1,50*3)*15							
Okno "2"; (1,20+0,60*2)*1							
Okno "3"; (2,10+1,50*2)*47							
Okno "4"; (2,40+1,50*2)*18							
Okno "5"; (3,30+1,50*2)*1							
Okno "6"; (3,00+1,50*2)*41							
Okno "7"; (3,30+1,80*2)*60							
Okno "8"; (1,50+0,60*2)*1							
Okno "9"; (1,80+0,60*2)*7							
Okno "10"; (2,40+0,60*2)*19							
Okno "10*"; (2,40+0,60*2)*1							
Stěna "D1"; (6,67+2,70*2)*1							
Stěna "D2"; (3,30+2,10*2)*1							
Dveře "D3"; (2,40+2,10*2)*1							
Dveře "D4"; (1,50+2,10*2)*1							
Dveře "D5"; (0,93+1,98*2)*2							
181.	SP	766629415	Příplatek k montáži oken rovné ostění fólie připojovací spára do 65 mm	m	552,0	150,00	82 800
Plný popis: Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění fólii, připojovací spára tl. do 65 mm							
Výkaz výměr: Výkres č.D 19							
Parapet							
Okno "1-10*";							
1,50*15+1,20*1+2,10*47+2,40*18+3,30*1+3,00*41+3,30*60+1,50*1+1,80*7+2,40*19+2,40*1							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava		
182.	SP	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m					2 550	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm									
Výkaz výměr: Výkres D19									
Okno "1,2,8"; 15+1+1									
183.	SP	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m					15 640	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm									
Výkaz výměr: Výkres D19									
Okno "3,4,9,10,10*"; 47+18+7+19+1									
184.	SP	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m					17 340	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm									
Výkaz výměr: Výkres D19									
Okno "5,6,7"; 1+41+60									
185.	H	61144400	Parapet plastový vnitřní - komůrkový šíře 18 cm					176 640	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:									
Výkaz výměr: Výkres č.D 19									
Okno "1-10*"; 1,50*15+1,20*1+2,10*47+2,40*18+3,30*1+3,00*41+3,30*60+1,50*1+1,80*7+2,40*19+2,40*1									
186.	H	61144415	Koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár					5 275	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:									
Výkaz výměr: Výkres č.D 19									
Okno "1-10*"; 15+1+47+18+1+41+60+1+7+19+1									
187.	SP	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětliku do zdiva					3 600	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětliku									
188.	H	7666-D5	dod, plastové vně dveře 930/1980mm, 1kř, plné, Uw=1,08 W/m2K, dle PSV ozn. "D5" - včetně rozšiřujících profilů a dle specifikace výplní otvorů výkresu D19					22 000	VLASTNÍ
Plný popis:									
189.	SP	7666-D1M	Montáž Al vně stěnu 6670/2700 s dveřmi 2kř P, dle PSV ozn. "D1" - včetně automatických dveří					6 000	VLASTNÍ
Plný popis:									
190.	H	7666-D1	dod, Al vně stěna 6670/2700mm s dveřmi 2kř, trojsklo, Uw=1,08 W/m2K, dle PSV ozn. "D1" - dle specifikace výplní otvorů výkresu D19, automat dveře posuvné, bezpečnostní sklo a prvky					230 000	VLASTNÍ
Plný popis:									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
191.	SP	7666-D2M	Montáž Al vně stěnu 3300/2100 s dveřmi 1kř O, dle PSV ozn. "D2" - včetně samozavírače, panikové hrazdy <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	3 000,00	3 000	VLASTNÍ
192.	H	7666-D2	dod, Al vně stěna 3300/2100mm s dveřmi 1kř, trojsklo, Uw=1,08 W/m ² K, dle PSV ozn. "D2" - dle specifikace výplní otvorů výkresu D19, dveře O s madlem, bezpečnostní sklo a prvky, paniková hra <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	70 000,00	70 000	VLASTNÍ
193.	SP	7666-D3M	Montáž Al vně stěnu 2400/2100 s dveřmi 1kř O, dle PSV ozn. "D3" - včetně samozavírače <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	3 000,00	3 000	VLASTNÍ
194.	H	7666-D3	dod, Al vně stěna 2400/2100mm s dveřmi 1kř, trojsklo, Uw=1,08 W/m ² K, dle PSV ozn. "D3" - dle specifikace výplní otvorů výkresu D19, dveře O s madlem, bezpečnostní sklo a prvky, samozavírač <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	46 000,00	46 000	VLASTNÍ
195.	SP	7666-D4M	Montáž Al vně dveří 1500/2100 1kř O, dle PSV ozn. "D4" - včetně samozavírače, panikové hrazdy <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	3 000,00	3 000	VLASTNÍ
196.	H	7666-D4	dod, Al vně dveře 1500/2100mm 1kř, trojsklo, Uw=1,08 W/m ² K, dle PSV ozn. "D4" - dle specifikace výplní otvorů výkresu D19, dveře O s madlem, bezpečnostní sklo a prvky, paniková hra <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	62 000,00	62 000	VLASTNÍ
197.	SP	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m <i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1,1	35 000,00	38 500	CS ÚRS 2015/II
198.	SP	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m <i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,97	28 900,00	28 033	CS ÚRS 2015/II
199.	H	7667-01	7667: Vnější žaluzie dod, Předokenní Al horizontální žaluzie pro okno 1500/1500, dle PSV ozn. "1" - Al lamely šířky 90mm, RAL dle investora, ovládání na kliku <i>Plný popis:</i>	kus	15,0	3 971,00	59 565	VLASTNÍ
200.	H	7667-03	dod, Předokenní Al horizontální žaluzie pro okno 2100/1500, dle PSV ozn. "3" - Al lamely šířky 90mm, RAL dle investora, ovládání na kliku <i>Plný popis:</i>	kus	47,0	4 794,00	225 318	VLASTNÍ
201.	H	7667-04	dod, Předokenní Al horizontální žaluzie pro okno 2400/1500, dle PSV ozn. "4" - Al lamely šířky 90mm, RAL dle investora, ovládání na kliku <i>Plný popis:</i>	kus	18,0	5 166,00	92 988	VLASTNÍ

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
771: Podlahy z dlaždic								
214.	SP	771573918	Oprava podlah z keramických dlaždic rezných lepených do 45 ks/m2	kus	263,0	48,00	12 624	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Opravy podlah z dlaždic keramických lepených rezných nebo glazovaných, při velikosti dlaždic přes 35 do 45 ks/ m2								
Výkaz výměr: Výkres č.D 19								
Práh								
Stěna "D1";					91,0			
Stěna "D2";					45,0			
Dveře "D3";					33,0			
Dveře "D4";					21,0			
Dveře "D5";					26,0			
Výkres D10					—			
M.č.101 po stáv stěně - práh;					47,0			
215.	H	59761403	Dlaždice keramické mrazuvzdorné I - protiskluz R10	m2	6,346	300,00	1 904	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres č.D 19								
Práh								
Stěna "D1";					2,001			
Stěna "D2";					0,99			
Dveře "D3";					0,72			
Dveře "D4";					0,45			
Dveře "D5";					0,558			
Výkres D10					—			
M.č.101 po stáv stěně - práh;					1,05			
216.	SP	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	5,769	33,00	190	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu								
217.	SP	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,92	55,00	381	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodoravná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
218.	SP	998771292	Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,56	55,00	86	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
784: Malby								
219.	SP	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	4 697,851	15,00	70 468	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m								
Výkaz výměr: 5011,096								
Dle pol. nová om oštění;				5 011,096 -313,245				
220.	SP	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 011,096	16,00	80 178	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
221.	SP	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	5 011,096	28,00	140 311	CS ÚRS 2015/II
<i>Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m</i>								
Výkaz výměr: Technická zpráva - jen stěny dotčené výměnou oken a dveří 1.PP M.č.008,009,014,015,016,017,018,019,020,021,024 - stěny; (4,20+2,70+4,125+4,05*4+2,85*3+5,91)*1*2,65 odpočet: -1,80*0,60*5-2,40+0,60*6+(1,80+0,60*2)*0,11*5+(2,40+0,60*2)*0,11*6 1.PP M.č.011,012,028-0,38 - stěny; (4,20+3,00*2+4,05*9+4,20)*1*2,65 odpočet: -1,80*0,60*2-2,40*0,60*11+(1,80+0,60*2)*0,11*2+(2,40+0,60*2)*0,11*11 1.PP chodby: (2,25+4,05)*2,65-2,40*0,60-1,50*0,60+(2,40+0,60*2)*0,11+(1,50+0,60*2)*0,11 = 1.NP M.č.108,111-119,121,154,155 - stěny; (8,85+2,25+4,05*7+2,85*4)*1*2,65 odpočet: -1,50*1,50*1-2,10*1,50*5-2,40*1,50*1-3,00*1,50-3,30*1,80*4-2,40*2,10-3,30*2,10 příp.špalet; (1,50*3)*0,11+(2,10+1,50*2)*0,11*5+(2,40+1,50*2)*0,11+(3,00+1,50*2)*0,11+(3,30+1,50*2)*0,11*4+(2,40+2,10*2)*0,11+(3,00+2,10*2)*0,11 1.NP M.č.124,125,128,129,133,134,135,136,137,140,143,146,150 - stěny; (4,05*11+2,85*2)*1*2,65 odpočet: -2,10*1,50*2-2,40*1,50-3,00*1,50*5-3,30*1,80*5 příp.špalet; (2,10+1,50*2)*0,11*2+(2,40+1,50*2)*0,11*1+(3,00+1,50*2)*0,11*5+(3,30+1,80*2)*0,11*5 M.č.101 stěny; (2,73*2+6,67)*2,70-3,50*2,10+(3,50+2,10*2)*0,11 1.NP chodby: (2,25*2+3,975)*2,65-1,50*1,50*2,10-3,50*2,10+(1,50*3)*0,11+(1,50+2,10*2)*0,11+(3,50+2,10*2)*0,11 = 2-5.NP M.č.227,224,219,216,215,210,209 - stěny; ((5,85+2,25+4,05*3+2,85*2)*1*2,65)*4 2-5.NP M.č.223,217,214,208,269,268 - stěny; ((4,05*4+2,85*2)*1*2,65)*4 odpočet: (-1,50*1,50-2,10*1,50*6-2,40*1,50-3,00*1,50*2-3,30*1,80*4)*4 příp.špalet; ((1,50*3)*0,11+(2,10+1,50*2)*0,11*6+(2,40+1,50*2)*0,11+(3,00+1,50*2)*0,11*2+(3,30+1,80*2)*0,11*4)*4 2-5.NP M.č.229,238,239,248,249 - stěny; ((4,05*5)*1*2,65)*4 2-5.NP M.č.223,234,240,247,253,256,260,261 - stěny; ((4,05*6+2,85*2)*1*2,65)*4 odpočet: (-2,10*1,50*2-2,40*1,50-3,00*1,50*5-3,30*1,80*5)*4 příp.špalet; ((2,10+1,50*2)*0,11*2+(2,40+1,50*2)*0,11+(3,00+1,50*2)*0,11*5+(3,30+1,80*2)*0,11*5)*4								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava																		
2-5.NP chodby; $((2,25^*2+3,975+3,45)^*2,65-1,50^*1,50^*2-2,40^*1,50-3,00^*1,80+(1,50^*3)^*0,11^*2+(2,40+1,50^*2)^*0,11+(3,00+1,80^*2)^*0,11)^*4$ = 6.NP M.č.608,609,612,613,618 - stěny; $((4,05^*2+5,85+2,85+2,25)+6,45^*5)^*2^*2,65$ 6.NP M.č.648,649,610,614,616,620 - stěny; $((4,05^*3+2,85+8,25+5,85)+4,10^*6)^*2^*2,65$ odpočet; $-1,50^*1,50-2,10^*1,50^*6-2,40^*1,50-3,00^*1,50^*2-3,30^*1,80^*4$ příp.špalet; $(1,50^*3)^*0,11+(2,10+1,50^*2)^*0,11^*6+(2,40+1,50^*2)^*0,11+(3,00+1,50^*2)^*0,11^*2+(3,30+1,80^*2)^*0,11^*4$ 6.NP M.č.624,627,628,631,639 - stěny; $((4,05^*3+8,25+2,85)+6,45^*5)^*2^*2,65$ 6.NP M.č.626,630,632,636,640 - stěny; $((8,25^*2+4,05^*2+2,85)^*4,10^*5)^*2^*2,65$ odpočet; $-2,10^*1,50^*2-2,40^*1,50-3,00^*1,50^*5-3,30^*1,80^*5$ příp.špalet; $(2,10+1,50^*2)^*0,11^*2+(2,40+1,50^*2)^*0,11+(3,00+1,50^*2)^*0,11^*5+(3,30+1,80^*2)^*0,11^*5$ 6.NP chodby; $(2,25^*2+3,45+3,975)^*2,65-1,50^*1,50^*2-2,40^*1,50-3,30^*1,80+(1,50^*3)^*0,11^*2+(2,40+1,50^*2)^*0,11+(3,30+1,80^*2)^*0,11$ = 7.NP M.č.701; $(4,00+6,375)^*1^*4,28-2,40^*0,60-0,73^*1,88-1,81^*0,81+(2,40+0,60^*2)^*0,11+(0,83+1,88^*2)^*0,11$ M.č.702; $(2,82)^*1^*4,28-2,40^*0,60+(2,40+0,60^*2)^*0,11$ M.č.703; $(2,21)^*1^*4,28-0,73^*1,88-0,70^*1,50+(0,73+1,88^*2)^*0,11$ M.č.704; $(6,92)^*1^*4,28-3,30^*1,80+(3,30+1,80^*2)^*0,11$ M.č.706; $(4,30)^*1^*3,79-1,20^*0,60+(1,20+0,60^*2)^*0,11$ = Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky Plný popis: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky 222. SP 784221141 5 011,096 13,00 65 144 CS ÚRS 2015/II <tr><td colspan="9"> TZ1: Stavební instalace D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA - VYTÁPĚNÍ - dle samostatného rozpočtu Plný popis: 223. SP TZ-01-01 1,0 126 912,00 126 912 VLASTNÍ <tr><td colspan="9"> TZ2: Elektroinstalace a slaboproud D.1.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky - dle samostatného rozpočtu Plný popis: 224. M 021-002 1,0 43 151,00 43 151 VLASTNÍ </td></tr></td></tr>									TZ1: Stavební instalace D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA - VYTÁPĚNÍ - dle samostatného rozpočtu Plný popis: 223. SP TZ-01-01 1,0 126 912,00 126 912 VLASTNÍ <tr><td colspan="9"> TZ2: Elektroinstalace a slaboproud D.1.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky - dle samostatného rozpočtu Plný popis: 224. M 021-002 1,0 43 151,00 43 151 VLASTNÍ </td></tr>									TZ2: Elektroinstalace a slaboproud D.1.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky - dle samostatného rozpočtu Plný popis: 224. M 021-002 1,0 43 151,00 43 151 VLASTNÍ								
TZ1: Stavební instalace D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA - VYTÁPĚNÍ - dle samostatného rozpočtu Plný popis: 223. SP TZ-01-01 1,0 126 912,00 126 912 VLASTNÍ <tr><td colspan="9"> TZ2: Elektroinstalace a slaboproud D.1.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky - dle samostatného rozpočtu Plný popis: 224. M 021-002 1,0 43 151,00 43 151 VLASTNÍ </td></tr>									TZ2: Elektroinstalace a slaboproud D.1.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky - dle samostatného rozpočtu Plný popis: 224. M 021-002 1,0 43 151,00 43 151 VLASTNÍ																	
TZ2: Elektroinstalace a slaboproud D.1.4.7 – Zařízení silnoproudé elektrotechniky - dle samostatného rozpočtu Plný popis: 224. M 021-002 1,0 43 151,00 43 151 VLASTNÍ																										

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
0096: Bourání konstrukcí, demolice								
230.	SP	712300833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvě	m2	208,262	25,00	5 207	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Odstranění ze střešních plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvě			29 032					
Výkaz výměr: Výkres D14								
Střeška schodiště; (4,27*6,84+11,885*6,84)			110,5					
Střeška schodiště - atiky vně boky; (5,05*2+7,92)*(0,72)+(12,275*2+7,92)*(0,50)			29,209					
Střeška schodiště - atika vni boky; 6,84*(0,77+0,35)			7,661					
Střeška výťahu; (5,83*4,97)			28,975					
Střeška zádveří; 7,96*2,48			19,741					
Střeška zádveří - atika; 2,48*2*(0,50+0,35)			4,216					
Střeška zádveří - na zeď; 7,96*2*0,50			7,96					
231.	SP	713140821	Odstranění tepelné izolace střešních nadstřešní volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	159,216	8,00	1 274	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střešních plochých nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka i								
Výkaz výměr: Výkres D14								
Střeška schodiště; (4,27*6,84+11,885*6,84)			110,5					
Střeška výťahu; (5,83*4,97)			28,975					
Střeška zádveří; 7,96*2,48			19,741					
232.	SP	965082923	Odstranění násypů pod podlahy nebo na střeších tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,592	2 400,00	3 821	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl do 100 mm, plochy přes 2 m2								
Výkaz výměr: Výkres D14								
Střeška schodiště; (4,27*6,84+11,885*6,84)*0,01			1,105					
Střeška výťahu; (5,83*4,97)*0,01			0,29					
Střeška zádveří; 7,96*2,48*0,01			0,197					
233.	SP	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	159,216	4,00	637	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením								
Výkaz výměr: Výkres D14								
Střeška schodiště; (4,27*6,84+11,885*6,84)			110,5					
Střeška výťahu; (5,83*4,97)			28,975					
Střeška zádveří; 7,96*2,48			19,741					
234.	SP	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	8,401	560,00	4 705	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m								
235.	SP	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8,401	50,00	420	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost								
Výkaz výměr: Do cca 60m; 8,401*1			8,401					

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
236.	SP	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,401	175,00	1 470 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km							
237.	SP	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	50,406	14,00	706 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km							
Výkaz výměr: Do 7km; 8,401*6				50,406			
238.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,485	1 250,00	6 856 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne) směsného							
Výkaz výměr: Suť celkem; 8,401				8,401			
Dle pol. demont povlakové krytiny; -2,916				-2,916			
239.	SP	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	2,916	1 350,00	3 937 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů							
Výkaz výměr: Dle pol. demont povlakové krytiny; 2,916				2,916			
099: Přesun hmot HSV							
240.	SP	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	1,432	1 000,00	1 432 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodoravná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou kor							
				1 432			
712: Povlakové krytiny							
241.	SP	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	32,314	115,00	3 716 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10 st. do 30 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás							
				32,314			
				669 432			
242.	H	62841170	Pás asfaltový samolepící tl. 3mm	m2	37,161	145,00	5 388 CS ÚRS 2015/II
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres D13				-			
Doplnění stropu otvorů PO konstrukcí; 3,06*1,76*6				32,314			
243.	SP	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	861,349	14,00	12 059 CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu							
Výkaz výměr: Výkres D14				-			
Hlavní střecha; ((16,25*7,95-0,90*14,30+6,94*0,10)+(16,25*45,75-3,55*14,30-1,24*2,00+0,60*7,30))				811,584			
Schodiště - boky "Detail D7"; (0,90+14,30+3,55+14,30)*0,30				9,915			
Výtah; -5,83*4,81				-28,042			
Výtah - boky "Detail D7"; ((5,83+4,81)*2-3,80-0,30)*0,30				5,154			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
250.	SP	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy - včetně vytažení na konstrukce	m2	955,635	15,70	15 003	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní								
251.	H	69311146	Textilie separační se sklovláknitým vlísem - 300 g/m2	m2	1 051,199	27,50	28 908	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:								
252.	SP	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše - včetně vytažení na konstrukce	m2	955,635	98,00	93 652	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše								
Výkaz výměr: Výkres D14, D20								
Hlavní střecha: ((16,25*7,95-0,90*14,30+6,94*0,10)+(16,25*45,75-3,55*14,30-1,24*2,00+0,60*7,30))								
811,584								
Schodiště - boky "Detail D7"; (0,90+14,30+3,55+14,30)*0,30								
9,915								
Výtah; -5,83*4,81								
-28,042								
Výtah - boky "Detail D7"; ((5,83+4,81)*2-3,80-0,30)*0,30								
5,154								
M.č.705; -(1,73*2,00+(6,175+12,0)*4,10+8,92*9,00+8,90*6,50)								
-216,108								
M.č.705 - boky "Detail D5"; (25,35+2,08+2,41*2+27,795+2,41*3+6,21)								
73,485								
Tlumící komory; -(1,85*2,10*2)-(1,88*2,10*3+0,99*2,15*5+3,25*0,88+3,01*0,88)								
-35,765								
Tlumící komory "Detail D11" - vrch;								
35,765								
(1,85*2,10*2)+(1,88*2,10*3+0,99*2,15*5+3,25*0,88+3,01*0,88)								
Tlumící komory "Detail D11" - boky;								
34,848								
((1,85+2,10)*2*2+(1,88+2,10)*2*3+(0,99+2,15)*2*5+(3,25+0,88)*2+(3,01+0,88)*2)*0,40								
=								
690,836								
Výkres D14, D20								
Střecha schodiště; (4,27*6,84+11,885*6,84)								
110,5								
Střecha schodiště - atiky "Detail D3";								
56,474								
(5,05*2+7,92)*(0,72+0,54)+(12,275*2+7,92)*(0,50+0,54)								
Střecha schodiště - atika vni; 6,84*(0,77+0,39+0,35)								
10,328								
Střecha výtahu; (5,83*4,97)								
28,975								
Střecha výtahu - ukončení "Detail D9"; (6,13*2*5,27)*0,15								
9,692								
Střecha výtahu - okap "Detail D10"; (5,27)*0,15								
0,791								
Střecha zádveří; 7,96*2,48								
19,741								
Střecha zádveří - atika "Detail D3"; 2,48*2*(0,35+0,54)								
4,414								
Střecha zádveří - na zeď "Detail D8"; 7,96*1*0,35								
2,786								
Střecha zádveří - na zeď "Detail D5"; 7,96*1*0,35								
2,786								
=								
246,487								
Výkres D14, D10, D20								
Krytý vstup "D2" - střecha; 3,40*1,50								
5,1								
Krytý vstup "D2" - na zeď "Detail D8"; (3,40+1,50)*0,40								
1,96								
Krytý vstup "D2" - atika; 1,50*(0,40+0,17)								
0,855								
Krytý vstup "D3" - střecha; 2,41*1,50								
3,615								
Krytý vstup "D3" - na zeď "Detail D8"; 2,41*0,40								
0,964								

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
253.	H	28322041					
Krytý vstup "D3" - atika; 1,50*2*(0,40+0,17) Krytý vstup "D4" - střecha; 1,66*1,40 Krytý vstup "D4" - na zeď "Detail D8"; (1,66+1,40*2)*0,40 = Fólie střešní mPVC ke kotvení tl.1,5 mm							
254.	SP	712363003					
Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením							
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytváření spoje dvou posů fólií horkovzdušným navařením							
Výkaz výměr: 955,635*0,843							
255.	SP	712363122					
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek							
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou pro							
Výkaz výměr: Výkres D14 Schodiště - boky "Detail D7"; 6 Výtah - boky "Detail D7"; 5 M.č.705 - boky "Detail D5"; (8+9) Tlumicí komory "Detail D11" - boky; ((4)*2*2+(4)*2*3+(4)*2*5+(4)*2+(4)*2) Výkres D14 Střecha schodiště - rohy; (4+4)*2 Střecha schodiště - otvor v atice; (8*2) Střecha zádveří; 4*2 Výkres D14, D10, D20 Krytý vstup "D2" - střecha; 4*2 Krytý vstup "D3" - střecha; 4*2 Krytý vstup "D4" - střecha; 4*2							
256.	H	28322070					
Roh vnitřní nebo vnější pro střešní fólie mPVC							
Plný popis:							
257.	SP	712363005					
Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše							
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným nava							
Výkaz výměr: Die pol. závětrná lišta; 194,000*2,0*0,25 Die pol. koutové lišty vni; 161,000*2,0*0,10 Die pol. koutové lišty vñe; 83,000*2,0*0,10 Die pol. pásek kotvící; 41,000*2,0*0,05 Die pol. sténová lišta; 41,0000*2,0*0,05 Die pol. sténová lišta; 37,0000*2,0*0,05 Die pol. okapnice; 7,0000*2,0*0,25							
258.	SP	712363318					
Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm							
Plný popis: Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVCdélka 2 m závětrná lišta rš 250 mm							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
267.	SP 712-E02	Hlavní střecha - vpust' dle "Detail D6"; 1+6		7,0			
		D+M, Úprava otvoru přepadu v atice fólií PVCm do kotlíku žlabu - komplet	kus	3,0	1 600,00	4 800	VLASTNÍ
		Plný popis:					
Výkaz výměr: Výkres D14							
Střecha schodiště; 1+1				2,0			
Střecha zádveří; 1				1,0			
268.	SP 712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	14,0	220,00	3 080	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kru.							
Výkaz výměr: Výkres D14							
Tlumící komory "Detail D11" - odvětrání; (2*2)+(1*3+1*5+1+1)				14,0			
269.	SP 712363116	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 500 mm	kus	18,0	350,00	6 300	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kru.							
Výkaz výměr: Výkres D14							
Tlumící komory "Detail D11" - VZT hlavice; (2*2)+(2*3+1*5+2+1)				18,0			
270.	H 28322058	Fólie střešní mPVC na detaily tl. 1,5 mm	m2	27,37	175,00	4 790	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:							
Výkaz výměr: Pro pol zaizolování prostupů do D300; 14*2*pi*0,15*0,60							
Pro pol zaizolování prostupů do D500; 18*2*pi*0,25*0,60							
Pro pol zaizolování prostupů do D1000; 0*2*pi*0,50*0,60							
271.	SP 712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	23,0	30,00	690	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Odstranění ze střech plochých do 10 st. doplňky ventilační hlavice							
Výkaz výměr: Výkres D14							
Stáv větrací komínky; (9+4+10)				23,0			
272.	SP 712300921	Oprava povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	23,0	55,00	1 265	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 st. za správkový kus NAIP přitavením							
273.	H 62833159	Pás těžký asfaltovaný SBS (G 200 S40) tl.4mm - s výztužnou skleněnou tkaninou	m2	6,325	100,00	633	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:							
Výkaz výměr: Výkres D14							
Stáv větrací komínky; (9+4+10)*0,50*0,50				5,75			
274.	SP 712363103	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB	kus	67,0	15,00	1 005	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou							
Výkaz výměr: Výkres D14, D10, D20							
Krytý vstup "D2" - střecha; 3,40*1,50*6,0+0,400				31,0			
Krytý vstup "D3" - střecha; 2,41*1,50*6,0+0,310				22,0			
Krytý vstup "D4" - střecha; 1,66*1,40*6,0+0,056				14,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
275.	H	59051324	Hmoždinka talířová s ocelovým trnem 8/60 x 75 <i>Plný popis:</i>	kus	67,0	8,00	536	CS ÚRS 2015/II
276.	SP	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m <i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,44	4 500,00	15 480	CS ÚRS 2015/II
277.	SP	998712292	Příplatek k přesunu hmot procentní 712 za zvětšený přesun do 100 m <i>Plný popis:</i> Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,68	2 500,00	1 700	CS ÚRS 2015/II
278.	SP	713121121	713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy <i>Plný popis:</i> Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě Výkaz výměr: Výkres D13 M.č. 705 na podlaže; 163,0 M.č. 705 pod lávkou; 18,4	m2	181,4	25,00	4 535	CS ÚRS 2015/II
279.	H	63150849	Pás tepelné izolační minerální tl.100 mm 7500x1200 mm / lambda = 0,033 W/m.K <i>Plný popis:</i>	m2	37,536	100,00	3 754	CS ÚRS 2015/II
280.	H	63150851	Pás tepelné izolační minerální tl.140 mm 5000x1200 mm / lambda = 0,033 W/m.K <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výkres D13 M.č. 705 pod lávkou; 18,4*2	m2	166,26	140,00	23 276	CS ÚRS 2015/II
281.	H	63150852	Pás tepelné izolační minerální tl.160 mm 5000x1200 mm / lambda = 0,033 W/m.K <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výkres D13 M.č. 705 na podlaže; 163,0*1	m2	166,26	190,00	31 589	CS ÚRS 2015/II
282.	SP	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek <i>Plný popis:</i> Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvě Výkaz výměr: 1251,529+130,241	m2	1 381,77	32,50	44 908	CS ÚRS 2015/II
283.	H	439Kn9002-04	Tepelná izolace na bázi PIR - tl.60mm / lambda = 0,022 W/m.K <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Výkres D14 Hlavní střecha; ((16,25*7,95-0,90*14,30+6,94*0,10)+(16,25*45,75-3,55*14,30-1,24*2,00+0,60*7,30)) Výtah; -5,83*4,81 M.č. 705; -(1,73*2,00+(6,175+12,0)*4,10+8,92*9,00+8,90*6,50)	m2	1 276,56	331,00	422 541	VLASTNÍ

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
284.	H 439Kn9002-05	Tlumičí komory; $-(1,85*2,10*2)-(1,88*2,10*3+0,99*2,15*5+3,25*0,88+3,01*0,88)$		- 35,765				
		=						
		2 vrstva; 531,669		531,669				
		=		531,669				
		Výkres D14		-				
		Střecha schodiště; $(4,27*6,84+11,885*6,84)*1$		110,5				
		Střecha výtahu; $(5,83*4,97)*2$		57,95				
		Střecha zádveří; $7,96*2,48*1$		19,741				
		=		188,191				
		Tepelná izolace na bázi PIR - tl.90mm / lambda = 0,033 W/m.K	m2	132,846	550,00	73 065	VLASTNÍ	
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres D14								
285.	SP 713141162	Střecha schodiště; $(4,27*6,84+11,885*6,84)*1$		110,5				
		Střecha zádveří; $7,96*2,48*1$		19,741				
		Montáž izolace tepelné střeš plochých tl do 130 mm šrouby, budova v do 20 m	m2	690,885	75,00	51 816	CS ÚRS 2015/II	
		Plný popis: Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dilci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) příšroubovanými šrouby tl. izolace do 130 mm budovy výšky do						
		Výkaz výměr: Výkres D14						
		Hlavní střecha; $((16,25*7,95-0,90*14,30+6,94*0,10)+(16,25*45,75-3,55*14,30-1,24*2,00+0,60*7,30))$		811,584				
		Výtah; $-5,83*4,81$		- 28,042				
		M.č.705; $-(1,73*2,00+(6,175+12,0)*4,10+8,92*9,00+8,90*6,50)$		- 216,108				
		Tlumičí komory; $-(1,85*2,10*2)-(1,88*2,10*3+0,99*2,15*5+3,25*0,88+3,01*0,88)$		- 35,765				
		=		531,669				
286.	H 59051225	Výkres D14		-				
		Střecha schodiště; $(4,27*6,84+11,885*6,84)$		110,5				
		Střecha výtahu; $(5,83*4,97)$		28,975				
		=		139,475				
		Výkres D14		-				
		Střecha zádveří; $7,96*2,48$		19,741				
		Hmoždinka talířová teleskopická pro beton	kus	3 260,0	75,00	244 500	CS ÚRS 2015/II	
		Plný popis:						
		Výkaz výměr: Výkres č.D 10						
		Střecha plocha; $(531,669)*4-(740,0/6*4)-(64,0/8*4)-0,343$		1 601,0				
Střecha - kraje; $(17,18+16,25*7,95+1,80)+(1,80+45,75+16,25+1,20+1,80+42,46)*1,00*6+0,273-64,0$		740,001						
Střecha - rohvy; $1,00*1,00*(4+4)*8$		64,0						
=		2 405,0						
Střecha schodiště; $(4,27*6,84+11,885*6,84)*4-(294,0/6*4)-(64,0/8*4)-0,001$		214,0						
Střecha schodiště - okraje; $(4,27+6,84+11,885+6,84)*2*1,00*6-0,020-64$		294,0						

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		Střecha schodiště - rohy; 1,00*1,00*8*8 Střecha výtahu; (5,83*4,97)*4-(98,0/6*4)-(32,0/8*4)-0,567 Střecha výtahu - kraje; (5,83+4,97)*2*1,00*6+0,400-32,0 Střecha výtahu - rohy; 1,00*1,00*4*8 = Střecha zádveří; 7,96*2,48*6+0,555		64,0 34,0 98,0 32,0 736,0 119,0			
287.	SP	713392611					
		Montáž izolace tepelné těles vyplnění prostorů izolace	m3	18,922	150,00	2 838	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Montáž izolace tepelné těles - doplňky a konstrukční součásti vyplnění prostorů pásy nebo jinými vláknitými materiály					
		Výkaz výměr: Výkres D14					
		Tlumicí komory "Detail D11" - vnitřek; (1,55*1,80*2)+(1,58*1,80*3+0,69*1,85*5+2,95*0,58+2,71*0,58)*0,80 Tlumicí komory "Detail D11" - potrubí odvětrání; -((2*2)+(1*3+1*5+1+1))*pi*0,075^2*0,80 Tlumicí komory "Detail D11" - potrubí VZT hlavice; -((2*2)+(2*3+1*5+2+1))*pi*0,15^2*0,80		- 20,138 - 0,198 - 1,018			
288.	H	6315080X					
		Plst' z minerálních vláken / lambda = 0,033 W/m.K	m3	19,3	1 899,00	36 652	VLASTNÍ
		Plný popis:					
289.	SP	713131141					
		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	152,299	125,00	19 037	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci)	lepením celoplošně				
		Výkaz výměr: Dle pol. materiálů; 32,611+37,862+80,509+1,317		152,299			
290.	H	63151520					
		Deska minerální izolační tl. 60 mm / lambda = 0,036 W/m.K	m2	33,263	180,00	5 987	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: Výkres D20					
		Střecha schodiště - atiky "Detail D3" - vrch; (5,05*2+7,92)*(0,54)+(12,275*2+7,92)*(0,54)		- 27,265			
		Střecha schodiště - atika vni - vrch; 6,84*(0,39) Střecha zádveří - atika "Detail D3" - vrch; 2,48*2*(0,54)		2,668 2,678			
291.	H	439Kn9002-06					
		Tepelná izolace na bázi PIR - tl.70mm / lambda = 0,033 W/m.K	m2	38,619	481,50	18 595	VLASTNÍ
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: Výkres D20					
		Střecha schodiště - atiky "Detail D3" - boky; (5,05*2+7,92)*(0,72)+(12,275*2+7,92)*(0,50)		- 29,209			
		Střecha schodiště - atika vni - boky; 6,84*(0,77+0,35) Střecha zádveří - atika "Detail D3" - boky; 2,48*2*0,20		7,661 0,992			
292.	H	439Kn9002-07					
		Tepelná izolace na bázi PIR - tl.100mm / lambda = 0,033 W/m.K	m2	82,12	553,40	45 445	VLASTNÍ
		Plný popis:					
		Výkaz výměr: Výkres D20					
		Hlavní střecha - závěrná hrana "Detail D4"; ((17,18+16,25*7,95+1,80)+(1,80+45,75+16,25+1,20+1,80+42,46))*0,25 Střecha výtahu - ukončení "Detail D9"; (6,13*2*5,27)*0,25		- 64,357 16,153			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
293.	H	439Kn9002-04	Tepelná izolace na bázi PIR - tl.60mm / lambda = 0,022 W/m.K	m2	1,344	331,00	445	VLASTNÍ
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres D20			-					
Střešní výřez - okap "Detail D10";			(5,27)*0,25					
294.	SP	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	2,2	7 250,00	15 950	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
295.	SP	998713292	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	0,73	3 500,00	2 555	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
762: Konstrukce tesařské								
296.	SP	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku	m2	18,4	322,00	5 925	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Podlahové konstrukce podkladové z dřevostřípkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm								
Výkaz výměr: Výkres D13								
Pochůzí lávka; 18,4								
297.	SP	762526110	Položení polštáře nebo roštu pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm	m2	18,4	68,00	1 251	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Položení podlah polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm								
298.	SP	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	18,4	55,00	1 012	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty								
299.	H	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	1,286	4 850,00	6 235	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres D13								
Pochůzí lávka - hranol 80/200; (35,0+1,5+0,7)*2*0,08*0,20								
300.	SP	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,286	600,00	772	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)								
301.	SP	762341670	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	166,526	240,00	39 966	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žluzí ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevostříž								
Výkaz výměr: Výkres D20								
Hlavní střecha - závěrná hrana "Detail D4";								
((17,18+16,25*7,95+1,80)+(1,80+45,75+16,25+1,20+1,80+42,46))*0,40								
Střešní schodiště - atika vni; (17,625+7,92)*2*0,55								
Střešní schodiště - atika vni; 6,84*0,39								
Střešní výřez - ukončení "Detail D9"; (6,13*2*5,27)*0,40								
Střešní záďverí - atika "Detail D3"; 2,48*2*0,55								
=								
Střešní výřez - okap "Detail D10"; (5,27)*0,40*2								
=								
302.	H	60726250	Deska dřevostřípková OSB 3 2500x1250x25 mm	m2	178,541	188,00	33 566	CS ÚRS 2015/II

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres D14								
			Hlavní střecha - závěrná hrana "Detail D4";		-			
			((17,18+16,25*7,95+1,80)+(1,80+45,75+16,25+1,20+1,80+42,46))*0,40		102,971			
			Střecha schodiště - atiky "Detail D3"; (17,625+7,92)*2*0,55		28,1			
			Střecha schodiště - atika vni; 6,84*0,39		2,668			
			Střecha výtahu - ukončení "Detail D9"; (6,13*2*5,27)*0,40		25,844			
			Střecha zádveří - atika "Detail D3"; 2,48*2*0,55		2,728			
303.	H	60726248	Deska dřevostěpková OSB 3 SE 2500x1250x22 mm	m2	4,638	195,00	904	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:								
Výkaz výměr: Výkres D14								
			Střecha výtahu - okap "Detail D10"; (5,27)*0,40*2		-			
					4,216			
304.	SP	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	125,78	12,50	1 572	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí								
Výkaz výměr: Střecha schodiště - atiky "Detail D3"; (17,625+7,92)*2*2								
			Střecha schodiště - atika vni; 6,84*2		102,18			
			Střecha zádveří - atika "Detail D3"; 2,48*2*2		13,68			
					9,92			
305.	H	60514113	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	0,34	5 400,00	1 834	CS ÚRS 2015/II
Plný popis:								
Výkaz výměr: 125,780*0,05*0,05								
306.	SP	953961111	Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	976,0	35,00	34 160	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm								
Výkaz výměr: Výkres D20								
			Hlavní střecha - závěrná hrana "Detail D4";		-			
			((17,18+16,25*7,95+1,80)+(1,80+45,75+16,25+1,20+1,80+42,46))*2(0,80+0,431		644,0			
			Střecha schodiště - atiky "Detail D3"; (17,625+7,92)*2(0,80+0,275		128,0			
			Střecha schodiště - atika vni; 6,84*2(0,80-0,100		17,0			
			Střecha výtahu - ukončení "Detail D9"; (6,13*2*5,27)*2(0,80+0,475		162,001			
			Střecha výtahu - okap "Detail D10"; (5,27)*2(0,80-0,175		13,0			
			Střecha zádveří - atika "Detail D3"; 2,48*2*2(0,80-0,400		12,0			
307.	SP	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	157,0	58,00	9 106	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 110 mm								
Výkaz výměr: Výkres D20								
			Střecha schodiště - atiky "Detail D3"; (17,625+7,92)*2*2(0,80+0,275		-			
			Střecha schodiště - atika vni; 6,84*2(0,80-0,100		128,0			
			Střecha zádveří - atika "Detail D3"; 2,48*2*2(0,80-0,400		17,0			
					12,0			
308.	SP	953965112X	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 200 mm	kus	819,0	65,00	53 235	VLASTNÍ
Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, délka 200 mm								
Výkaz výměr: Výkres D20								
					-			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
316. SP	764002801	Krytý vstup "D3" - atika; 1,50*2*(0,40+0,17)	m	1,71	28,00	7 208	CS ÚRS 2015/II
		Krytý vstup "D4" - střeška; 1,66*1,40		2,324			
		Krytý vstup "D4" - na zeď "Detail D8"; (1,66+1,40*2)*0,40		1,784			
		Demontáž závětrné lišty do suti		257,428			
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti							
Výkaz výměr: Výkres D14							
Hlavní střeška - závěrná hrana "Detail D4";							
((17,18+16,25*7,95+1,80)+(1,80+45,75+16,25+1,20+1,80+42,46))							
317. SP	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	62,89	55,00	3 459	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
		Výkaz výměr: Výkres D14					
		Střeška schodiště - atiky "Detail D3"; (17,625+7,92)*2		51,09			
Střeška schodiště - atika vni; 6,84							
Střeška zádveří - atika "Detail D3"; 2,48*2							
318. SP	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	139,635	38,00	5 306	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
		Výkaz výměr: Výkres D20					
		M.č.705 - boky "Detail D5"; (25,35+2,08+2,41*2+27,795+2,41*3+6,21)		73,485			
Schodiště - boky "Detail D7"; (0,90+14,30+3,55+14,30)							
Výtah - boky "Detail D7"; ((5,83+4,81)*2-3,80-0,30)							
Střeška zádveří - na zeď "Detail D8"; 7,96*1							
Střeška zádveří - na zeď "Detail D5"; 7,96*1							
319. SP	764548323	Svody kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	20,2	480,00	9 696	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Svod z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímk, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm					
		Výkaz výměr: Výkres D14					
		Střeška schodiště; 4,20*2		8,4			
Střeška výtahu; 3,8							
Krytý vstup "D4"; 8,0							
320. SP	764004861	Demontáž svodu do suti	m	20,2	35,00	707	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
		Výkaz výměr: Výkres D14					
		Střeška schodiště; 2		2,0			
321. SP	76454136X1	Kotlík hranatý z TiZn lesklého plechu 450/450 mm	kus	2,0	650,00	1 300	VLASTNÍ
		Plný popis: Kotlík atyp z titanizinkového lesklého válcovaného plechu včetně kotevních prvků, kotlík hranatý 450/450 mm					
		Výkaz výměr: Výkres D14					
		Střeška schodiště; 2		2,0			
322. SP	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	2,0	80,00	160	CS ÚRS 2015/II
		Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti					
		Výkaz výměr: Výkres D14					
		Střeška schodiště - stáv kotlík; 2		2,0			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
323.	SP	764-01	D+M, Stříška nad VZT ventilátory schodiště, pozink plech - na nový ETICS, dle původní, včetně nosné konstrukce a demontáže původní	kus	1,0	2 400,00	2 400	VLASTNÍ
Plný popis:								
324.	SP	764-02	D+M, Stříška nad VZT ventilátory strojovny výtahu, pozink plech - na nový ETICS, dle původní, včetně nosné konstrukce a demontáže původní	kus	1,0	2 800,00	2 800	VLASTNÍ
Plný popis:								
325.	SP	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rŠ 330 mm - včetně háků a čel	m	13,0	450,00	5 850	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rŠ 330 mm								
Výkaz výměr: Výkres D14								
					-			
					4,2			
					4,2			
					2,9			
					1,7			
326.	SP	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	13,0	38,00	494	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí								
327.	SP	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	2,0	280,00	560	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rŠ žlabu/průměr svodu 330/100 mm								
Výkaz výměr: Výkres D14								
					-			
					1,0			
					1,0			
328.	SP	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	550,00	886	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m								
329.	SP	998764292	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 100 m	%	1,21	550,00	666	CS ÚRS 2015/II
Plný popis: Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m								
330.	M	X11M 021-001	TZ2: Elektroinstalace a slaboproud				239 370	
Plný popis:								
			D.1.4.d – Zařízení silnoprůdové elektrotechniky ableskosvody - dle samostatného rozpočtu	soubor	1,0	239 370,00	239 370	VLASTNÍ

SO_04: Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

416 041

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

92 341

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
331.	ON 030001000	Zařízení staveniště - včetně provozu a odstranění <i>Plný popis: Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště</i>	kpl	1,0	37 341,20	37 341	VLASTNÍ
332.	ON 045002000	Kompletační a koordinační činnost - včetně kontrolní činnosti, koordinace prací a zajištění všech zkoušek a revizí ke kolaudaci, atd. <i>Plný popis: Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost</i>	kpl	1,0	55 000,00	55 000	VLASTNÍ
ZN: Ostatní náklady							
333.	ON 04-03	Dokumentace skutečného provedení <i>Plný popis: Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3 x v písemné podobě, 2 x CD v formátu</i>	kpl	1,0	12 500,00	12 500	VLASTNÍ
334.	ON 08-01	Stálá informační tabule - trvalá pamětní deska <i>Plný popis: Náklady spojené se zajištěním stálé informační tabule (trvalé pamětní desky), která má minimální rozměry 300 x 400 mm a má být z trvanlivého materiálu. Tiskový podklad bude</i>	kus	1,0	1 600,00	1 600	VLASTNÍ
335.	ON 08-02	Velkoplošný informační panel <i>Plný popis: Náklady spojené se zajištěním velkoplošného informačního panelu o velikosti 5 100 x 2 400 mm Panel je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnost</i>	kus	1,0	9 600,00	9 600	VLASTNÍ
ZREZ: Rezerva investora							
336.	ON REZ-01	Rezerva investora - stanovena ve výši 300.000,- bez DPH <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	300 000,00	300 000	VLASTNÍ

P.č.	Položka	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jednot. cena	Dodávka	Montáž
NOSNÝ A PODRUŽNÝ MATERIÁL - SILNOPROUDY A OSVĚTLENÍ							
Demontáž a opětovná montáž elektrických zařízení dle v.č. UE-151061.D.1.4.d.01							
Snímač teploty na zdi objektu bude před montáží zateplení demontován a opětovně namontován po montáží zateplení.							
1.	montážní deska do zateplení 120x120x200mm	ks	1	264,60		264,60	
2.	ohybná trubka se střední mechanickou odolností, vnitřní průměr 10,7mm	m	1	2,45		2,45	
3.	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí, 82 x 82 x 24,5mm, krytí IP40	ks	1	45,66		45,66	
4.	kabel stíněný JYTY-O 2x1	m	1	10,50		10,50	
Tablo DT, 8 tlačítek u vedlejšího vstupu do objektu bude před montáží zateplení demontováno a opětovně namontován po montáží zateplení.							
5.	montážní deska do zateplení 120x120x200mm	ks	1	264,60		264,60	
6.	ohybná trubka se střední mechanickou odolností, vnitřní průměr 10,7mm	m	5	2,45		12,25	
7.	krabice odbočná s víčkem a svorkovnicí, 82 x 82 x 24,5mm, krytí IP40	ks	1	45,66		45,66	
8.	kabel stíněný SYKFY 10x2x0,5	m	5	15,50		77,50	
Dvě stropní žárovková svítidla a jednopólový vypínač u vedlejšího vstupu do objektu budou před montáží zateplení demontovány a opětovně namontovány po montáží zateplení. Budou provedeny nové příklady kabely CYKY-J 3x1,5 a CYKY-O 3x1,5.							
9.	venkovní svítidlo LED, senzorové, sklo, IP43, 1600lm, 4000K, Ra>70	ks	2	1 158,00		2 316,00	
10.	ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, 10A, 250V AC, šroubové svorky pro vodiče 1-2,5 mm²	ks	1	140,71		140,71	
11.	krabice elektroinstalační do zateplení, rozměr: 120 x 120 x 200 mm	ks	1	264,60		264,60	
12.	kabel CYKY-J 3x1,5	m	10	9,25		92,50	
13.	kabel CYKY-O 3x1,5	m	5	9,26		46,30	
Stropní žárovkové svítidlo a jednopólový vypínač u zadního vstupu do objektu budou před montáží zateplení demontovány a opětovně namontovány po montáží zateplení. Budou provedeny nové příklady kabely CYKY-J 3x1,5 a CYKY-O 3x1,5.							
14.	venkovní svítidlo LED, senzorové, sklo, IP43, 1600lm, 4000K, Ra>70	ks	1	1 158,00		1 158,00	
15.	ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, 10A, 250V AC, šroubové svorky pro vodiče 1-2,5 mm²	ks	1	140,71		140,71	
16.	krabice elektroinstalační do zateplení, rozměr: 120 x 120 x 200 mm	ks	1	264,60		264,60	
17.	kabel CYKY-J 3x1,5	m	5	9,26		46,30	

18.	kabel CYKY-O 3x1,5	m	5	9,26	46,30
Stropní žárovkové svítidlo a jednopólový vypínač u zadního vstupu do objektu budou před montáží zateplení demontovány a opětovně namontovány po montáží zateplení. Budou provedeny nové příklady kabely CYKY-J 3x1,5 a CYKY-O 3x1,5.					
19.	venkovní svítidlo LED, senzorové, sklo, IP43, 1600lm, 4000K, Ra>70	ks	1	1 158,00	1 158,00
20.	ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, 10A, 250V AC, šroubové svorky pro vodiče 1- 2,5 mm ²	ks	1	140,71	140,71
21.	krabice elektroinstalační do zateplení, rozměr: 120 x 120 x 200 mm	ks	1	264,60	264,60
22.	kabel CYKY-J 3x1,5	m	5	9,26	46,30
23.	kabel CYKY-O 3x1,5	m	5	9,26	46,30
Nástěnné reflektorové svítidlo osvětlující přístřešek na kola a infrapasivní snímač pohybu budou před montáží zateplení demontovány a opětovně namontovány po montáží zateplení. Budou provedeny nové příklady kabely CYKY-J 3x1,5 a CYKY-O 3x1,5.					
24.	montážní deska do zateplení 120x120x200mm	ks	2	264,60	529,20
25.	kabel CYKY-J 3x1,5	m	1	9,26	9,26
26.	kabel CYKY-O 3x1,5	m	1	9,26	9,26
Nástěnné žárovkové svítidlo a jednopólový vypínač u vstupu na střechu budou před montáží zateplení demontovány a opětovně namontovány po montáží zateplení. Budou provedeny nové příklady kabely CYKY-J 3x1,5 a CYKY-O 3x1,5.					
27.	svítidlo přisazené svítidlo se stínítkem polykarbonát, kruhové 310mm, 2x Ž60W, patice E27, IP44, II	ks	1	544,55	544,55
28.	úsporná halogenová žárovka 52W, čirá, patice E27, 230V AC, 820lm	ks	2	28,37	56,74
29.	spínač jednopólový z Al slitiny, IP66, 10A, 250V AC, šroubové svorky pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	1	322,86	322,86
30.	montážní deska do zateplení 120x120x200mm	ks	2	264,60	529,20
31.	kabel CYKY-J 3x1,5	m	5	9,26	46,30
32.	kabel CYKY-O 3x1,5	m	5	9,26	46,30
Poziční světlo bílé barvy a dvě skříňky na zdi budou před montáží zateplení demontovány a opětovně namontovány po montáží zateplení. Konzoly pro uchycení budou nové, dodávka stavby.					
33.	montážní deska do zateplení 120x120x200mm	ks	2	264,60	529,20
Poziční světlo červené barvy a skříňka na zdi budou před montáží zateplení demontovány a opětovně namontovány po montáží zateplení. Konzoly pro uchycení budou nové, dodávka stavby.					
34.	montážní deska do zateplení 120x120x200mm	ks	1	264,60	264,60
Nástěnné žárovkové svítidlo, jednopólový vypínač u vstupu na střechu a krabicová rozvodka budou před montáží zateplení demontovány a opětovně namontovány po montáží zateplení. Budou provedeny nové příklady kabely CYKY-J 3x1,5 a CYKY-O 3x1,5.					
35.	svítidlo přisazené svítidlo se stínítkem polykarbonát, kruhové 310mm, 2x Ž60W, patice E27, IP44, II	ks	1	544,55	544,55

36.	úsporná halogenová žárovka 52W, čirá, patice E27, 230V AC, 820lm	ks	2	28,37	56,74
37.	spínač jednopólový z Al slitiny, IP66, 10A, 250V AC, šroubové svorky pro vodiče 1-2,5 mm ²	ks	1	322,86	322,86
38.	montážní deska do zateplení 120x120x200mm	ks	2	264,60	529,20
39.	kabel CYKY-J 3x1,5	m	5	9,26	46,30
40.	kabel CYKY-O 3x1,5	m	5	9,26	46,30
Trojpólový vypínač a krabicová rozvodka budou před montáží zateplení demontovány a opětovně namontovány po montáží zateplení.					
41.	montážní deska do zateplení 120x120x200mm	ks	2	264,60	529,20
42.	nosný materiál				11 857,77
43.	podružný materiál	%	5,00		592,89
44.	PPV	%	4,80		569,17
45.	Nosný a podružný materiál - silnoproudy a osvětlení				18 075,05

P.č.	Položka	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jednot. cena	Dodávka	Montáž
NOSNÝ MATERIÁL BLESKOSVODY A UZEMNĚNÍ							
Oprava bleskosvodu dle v.č. UE-151061.D.1.4.d.01							
1.	podpěra vedení na ploché střechy, úchyt pomocí ocelové příložky a šroubu M8, výška 100mm, PV21	ks	204	15,00		3 060,00	
2.	podpěra vedení do zdi pro upevnění vodiče pomocí hmoždinek do zdiva objektu, vrut 8/250, PV17ppp	ks	139	20,00		2 780,00	
3.	svorka okapová SO	ks	22	18,00		396,00	
4.	svorka na okapové svody ST	ks	18	20,00		360,00	
5.	svorka na potrubí 35-43mm, ST4	ks	2	35,00		70,00	
6.	svorka na potrubí 67-77mm, ST7	ks	3	40,00		120,00	
7.	svorka pro připojení kovových předmětů SP1	ks	29	20,00		580,00	
8.	svorka spojovací SS	ks	276	10,00		2 760,00	
9.	svorka zkušební SZ	ks	6	30,00		180,00	
10.	svorka k jímací tyči SJ1	ks	28	30,00		840,00	
11.	jímací tyč s rovným koncem 1m, JR 1 AlMgSi	ks	4	60,00		240,00	
12.	jímací tyč s rovným koncem 1,5m, JR 1,5 AlMgSi	ks	16	150,00		2 400,00	
13.	jímací tyč s rovným koncem 2m, JR 2,0 AlMgSi	ks	7	220,00		1 540,00	
14.	jímací tyč s rovným koncem 3m, JR 3,0 18/10 AlMgSi	ks	1	320,00		320,00	
15.	ochranná stříška horní OSH	ks	28	40,00		1 120,00	
16.	podstavec betonový 19kg, PB19	ks	28	210,00		5 880,00	
17.	podložka pod podstavec betonový PPB	ks	28	50,00		1 400,00	

18.	ochranná trubka 1,7m, průměr 18mm, OT	ks	6	60,00	360,00
19.	držák ochranné trubky do zdiva objektu pomocí hmoždinky, délka 300mm, DJDppp	ks	18	20,00	360,00
20.	drát FeZn D8 (0,4 kg/m), 20m	kg	8	62,50	500,00
21.	drát AlMgSi D8 polotvrdý (0,135 kg/m), 700m	kg	94,5	110,00	10 395,00
22.	Pb plech 250x0,6mm	m	2	300,00	600,00
23.	štítek označení číslo	ks	6	10,00	60,00
24.	štítek označení uzemnění	ks	6	10,00	60,00
25.	štítek označení zemnicí páska	ks	6	10,00	60,00
26.	výstražná tabulka A5 „Za bouřky nepřistupuj! Nedotýkej se!“	ks	7	50,00	350,00
27.	silnostěnná smršťovací trubka s lepidlem vnitřní průměr před smrštěním: 21 mm, vnitřní průměr po úplném smrštění: 6 mm, síla stěny po úplném smrštění: 2,4 mm	ks	3	190,00	570,00
28.	hmoždinka 10x80mm, prodloužená, nylon, pro vrut 6-8mm	ks	151	10,00	1 510,00
29.	nosný materiál				38 871,00
30.	podružný materiál	%	5,00		1 943,55
31.	PPV	%	1,00		388,71
32.	Nosný a podružný materiál bleskosvody a uzemnění celkem				41 203,26

P.č.	Položka	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jednot. cena	Dodávka	Montáž
	C 21M	DEMONTÁŽE SILNOPROUDY A OSVĚTLENÍ					
		ceny uvedeny v časovém fondu (min)					
1.		montáž snímače teploty	ks	1	106,42		106,42
2.	210140863	Montáž se zapojením vestavných zvonkových tabel s el vrátným do 12 tlačítek	ks	1	230,42		230,42
3.	210200063	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	ks	2	173,92		347,83
4.	210110151	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 -tlačítkový vypínací	ks	1	36,88		36,88
5.	210200063	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	ks	1	173,92		173,92
6.	210110151	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 -tlačítkový vypínací	ks	1	36,88		36,88
7.	210200063	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	ks	1	173,92		173,92

8.	210110151	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 -tlačítkový vypínací	ks	1	36,88	36,88
9.	210200118	Montáž svítidel žárovkových průmyslových světlometů 1 zdroj	ks	1	205,54	205,54
10.		montáž venkovní klimatizační jednotky	kpl	5	2 500,00	12 500,00
11.		montáž topného vodiče temperování okapového svodu a střešní vpusti	kpl	1	500,00	500,00
12.	210200104	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje bez koše	ks	1	316,25	316,25
13.	210110021	Montáž vypínačů nástěnných 1- jednopólových prostředí venkovní nebo mokré	ks	1	97,50	97,50
14.		montáž pozičního světla bílé barvy a dvou skříněk na upevněných na zdi	kpl	1	250,00	250,00
15.		montáž pozičního světla bílé barvy a skřínky na upevněných na zdi	kpl	1	250,00	250,00
16.	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	ks	1	216,25	216,25
17.		montáž topného vodiče temperování střešní vpusti	kpl	1	300,00	300,00
18.	210110027	Montáž vypínačů třípólových nástěnných do 25 A prostředí venkovní nebo mokré	ks	1	173,92	173,92
19.	210010351	montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných do 4 mm ²	kus	1	168,75	168,75
20.	210200104	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje bez koše	ks	1	316,25	316,25
21.	210110021	Montáž vypínačů nástěnných 1- jednopólových prostředí venkovní nebo mokré	ks	1	97,50	97,50
22.		montáž topného vodiče temperování střešní vpusti	kpl	1	300,00	300,00
23.		montáž topného vodiče temperování střešní vpusti	kpl	1	300,00	300,00
24.		montáž topného vodiče temperování střešní vpusti	kpl	1	300,00	300,00
25.		montáž topného vodiče temperování střešní vpusti	kpl	1	300,00	300,00
26.		montáž topného vodiče temperování střešní vpusti	kpl	1	300,00	300,00
27.		montáž topného vodiče temperování střešní vpusti	kpl	1	300,00	300,00
28.		mezisoučet				18 335,08
29.		demontáže (koeficient)		0,45	18 335,08	8 250,79

30.	cena v Kč	hod	137,51	80,00	11 001,05
31.	Demontáže silnoproudé rozvody a osvětlení celkem				11 001,05

P.č.	Položka	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jednot. cena	Dodávka	Montáž
		MONTÁŽE SILNOPROUDY A OSVĚTLENÍ					
	C 21M, 22M	ceny uvedeny v časovém fondu (min)					
	URS	Montáž elektrických zařízení dle v.č. UE-151061.D.1.4.d.01					
1.		opětovná montáž snímače teploty	ks	1	106,42		106,42
2.		montáž montážní desky do zateplení 120x120x200mm	ks	1	220,00		220,00
3.	210010002	montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	1	20,04		20,04
4.	210010316	montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 100x100 mm	ks	1	221,50		221,50
5.	210860221	Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s Al folií 2x1 mm uložených pevně	m	1	22,63		22,63
6.	210140863	Montáž se zapojením vestavných zvonkových tabel s el vrátným do 12 tlačítek	ks	1	230,42		230,42
7.		montáž montážní desky do zateplení 120x120x200mm	ks	1	220,00		220,00
8.	210010002	montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	5	20,04		100,21
9.	210010316	montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných do 100x100 mm	ks	1	221,50		221,50
10.	220280222	SYKFY 10x2x0.5mm (TR)	m	5	28,71		143,54
11.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71		15,71
12.	210200063	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	ks	2	173,92		347,83
13.	210110151	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 -tlačítkový vypínací	ks	1	36,88		36,88
14.		montáž elektroinstlační krabice do zateplení	ks	1	155,00		155,00
15.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25		14,25
16.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25		14,25
17.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71		15,71

18.	210200063	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	ks	1	173,92	173,92
19.	210110151	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 -tlačítkový vypínací	ks	1	36,88	36,88
20.		montáž elektroinstlační krabice do zateplení	ks	1	155,00	155,00
21.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
22.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
23.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
24.	210200063	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše	ks	1	173,92	173,92
25.	210110151	Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové připojení 0/1 -tlačítkový vypínací	ks	1	36,88	36,88
26.		montáž elektroinstlační krabice do zateplení	ks	1	155,00	155,00
27.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
28.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
29.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
30.	210200118	Montáž svítidel žárovkových průmyslových světlometů 1 zdroj	ks	1	205,54	205,54
31.		opětovná montáž infrapasivního snímače pohybu	ks	1	250,00	250,00
32.		montáž montážní desky do zateplení 120x120x200mm	ks	2	155,00	310,00
33.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
34.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
35.		opětovná montáž venkovní klimatizační jednotky	kpl	5	2 500,00	12 500,00

36.		opětovná montáž topného vodiče temperování okapového svodu a střešní vpusti	kpl	1	550,00	550,00
37.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
38.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
39.	210200104	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje bez koše	ks	1	316,25	316,25
40.	210110021	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopolových prostředí venkovní nebo mokré	ks	1	97,50	97,50
41.		montáž elektroinstlační krabice do zateplení	ks	1	155,00	155,00
42.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
43.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
44.		opětovná montáž pozičního světla bílé barvy a dvou skříněk na upevněných na zdi	kpl	1	250,00	250,00
45.		montáž montážní desky do zateplení 120x120x200mm	ks	2	155,00	310,00
46.		opětovná montáž pozičního světla bílé barvy a skřínky na upevněných na zdi	kpl	1	250,00	250,00
47.		montáž montážní desky do zateplení 120x120x200mm	ks	1	155,00	155,00
48.	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	ks	1	216,25	216,25
49.		opětovná montáž topného vodiče temperování střešní vpusti	kpl	1	550,00	550,00
50.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
51.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
52.	210110027	Montáž vypínačů třipólových nástěnných do 25 A prostředí venkovní nebo mokré	ks	1	173,92	173,92
53.	210010351	montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných do 4 mm2	kus	1	168,75	168,75
54.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
55.		montáž montážní desky do zateplení 120x120x200mm	ks	2	220,00	440,00

56.	210200104	Montáž svítidel žárovkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje bez koše	ks	1	316,25	316,25
57.	210110021	Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopolových prostředí venkovní nebo mokré	ks	1	97,50	97,50
58.		montáž elektroinstlační krabice do zateplení	ks	1	155,00	155,00
59.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
60.	210800105	montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1	14,25	14,25
61.		opětovná montáž topného vodiče temperovánístřešní vpusti	kpl	1	550,00	550,00
62.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
63.		opětovná montáž topného vodiče temperovánístřešní vpusti	kpl	1	550,00	550,00
64.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
65.		opětovná montáž topného vodiče temperovánístřešní vpusti	kpl	1	550,00	550,00
66.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
67.		opětovná montáž topného vodiče temperovánístřešní vpusti	kpl	1	550,00	550,00
68.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
69.		opětovná montáž topného vodiče temperovánístřešní vpusti	kpl	1	550,00	550,00
70.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
71.		opětovná montáž topného vodiče temperovánístřešní vpusti	kpl	1	550,00	550,00
72.	220260106	vyhledání vývodu nebo krabice pod omítkou	ks	1	15,71	15,71
73.		mezisoučet				23 951,13
74.		cena v Kč	hod	399	60,00	23 951,13
75.		PPV	%	4,80	23 951	1 149,65
76.		Montáže silnoproudy a osvětlení celkem				25 100,78

DEMONTÁŽE BLESKOSVODY A UZEMNĚNÍ

C 21M

ceny uvedeny v časovém fondu (min)

1.	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	275	35,00	9 625,00
----	-----------	--	----	-----	-------	----------

2.	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	85	40,00	3 400,00
3.	210220303	montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	ks	22	30,00	660,00
4.	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	6	108,88	653,25
5.	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al ø10mm;Cu R=8mm	m	720	95,00	68 400,00
6.		mezisoučet				82 738,25
7.		demontáže (koeficient)		0,10	82 738,25	8 273,83
8.		cena v Kč	hod	137,90	80,00	11 031,77
9.		Demontáže bleskosvody a uzemnění celkem				11 031,77

P.č.	Položka	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jednot. cena	Dodávka	Montáž
MONTÁŽE BLESKOSVODY A UZEMNĚNÍ							
	C 21M URS	ceny uvedeny v časovém fondu (min)					
	Oprava bleskosvodu dle v.č. UE-151061.D.1.4.d.01						
1.	210220301	svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03)	ks	276	45,00		12 420,00
2.	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	ks	86	50,00		4 300,00
3.	210220303	montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	ks	22	50,00		1 100,00
4.	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	ks	6	125,00		750,00
5.	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm	m	720	95,00		68 400,00
6.	210220201	jímací tyč do 3m délky vč.upevnění	ks	28	50,00		1 400,00
7.	210220431	tvarování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	ks	140	30,00		4 200,00
8.	210220401	označení svodu štítky smalt.;umělá hmota	ks	6	10,00		60,00
9.	210220401	montáž výstražné tabulky	ks		10,00		0,00
10.		oprava antikorozi ochrany na výstupu uzemňovacího přívodu od zemniče uloženého v zemi 300mm pod povrchem a 200mm nad povrchem	kpl	4	200,00		800,00
11.		oprava antikorozi ochrany na výstupu uzemňovacího přívodu od zemniče v betonu 200mm nad povrchem	kpl	2	200,00		400,00
12.		mezisoučet					93 830,00
13.		cena v Kč	hod	1 564	80,00		125 106,67
14.		PPV	%	1,00	125 106,67		1 251,07
15.		Montáže bleskosvody a uzemnění celkem					126 357,73

P.č.	Položka	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jednot. cena	Dodávka	Montáž
REVIZE							
	800-741	ceny uvedeny v časovém fondu					
1.	740 99-1100	celková prohl., výchozí revize pro objem montážních prací do 100.000,-Kč	ks	1	360,00		360,00
2.	740 99-1200	celková prohl., výchozí revize pro objem montážních prací přes 100.000,- do 500.000,-Kč	ks	1	960,00		960,00
3.		mezisoučet					1 320,00
4.		Revize celkem	hod	22,00	300,00		6 600,00

POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK A JEJICH NÁKLADY

Stavba : Nemocnice Šumperk – pavilon „B“ - snižování energetické náročnosti budovy
 Část stavby : D.1.4.d – Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody
 Stupeň projektu : Prováděcí projekt
 Investor : Město Šumperk, nám. Míru č.1, 787 93 Šumperk

P.č.	Položka	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Jednot. cena	Dodávka	Montáž
------	---------	----------------	------	-------	-----------------	---------	--------

REKAPITULACE**ZÁKLADNÍ NÁKLADY**

1.	Nosný a podružný materiál silnoproudý a osvětlení	18 075
2.	Nosný a podružný materiál bleskosvody a uzemnění	41 203
3.	Demontáže silnoproudé rozvody a osvětlení celkem	11 001
4.	Montáže silnoproudý a osvětlení	25 101
5.	Demontáže bleskosvody a uzemnění celkem	11 032
6.	Montáže bleskosvody a uzemnění	126 358
7.	Revize	6 600
8.	ZÁKLADNÍ NÁKLADY CELKEM	239 370

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba :	Název stavby :	JKSO :
	NEMOCNICE ŠUMPERK - PAVILON "B"	801 11
	SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI	
Objekt :	Název objektu :	SKP :
	SO 01 CHIRURGICKÝ KOMPLEX - PAVILON "B"	
Stavební díl :	Název stavebního dílu :	Cenová soustava:
	Silnoproudé zařízení	URS
Investor:	Město Šumperk	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	Šumperská nemocnice a.s.	Náklady na MJ : ##
Počet listů :		Zakázkové číslo : 2014007
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
	PROMOS s.r.o., Nerudova 32, Šumperk	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Vedlejší náklady	
	HSV celkem	----- Kč	Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Z	PSV celkem	----- Kč	03-Zařízení staveniště	
R	Dodávka celkem	----- Kč	06-Územní vlivy	
N	Montáž celkem	38 816 Kč	07-Provozní vlivy	
	ZRN celkem	38 816 Kč	VRN celkem	
			Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	
	HZS	4 335 Kč	01-Průzkum a geodet.	
			02- Příprava staveniště	
	ZRN+HZS	43 151 Kč	04-Inženýrská činnost	
Vypracoval	Promos s.r.o. Šumperk		05-Finanční náklady	
Jméno :	Ing. Josef Dvořáček		09-Ostatní náklady	
Datum :	07.2014		ORN Celkem	
Podpis:			Vedlejší náklady celkem (VRN+ORN)	
Objednatel			ZRN+HZS	43 151 Kč
Jméno :			VN celkem	
Datum :				
Podpis:			Cena bez DPH	43 151 Kč
Zhotovitel			0 % DPH	
Jméno :			15 % DPH	
Datum :			21 % DPH	9 062 Kč
Podpis:			Cena vč. DPH	52 213 Kč

poznámka:

Projektová dokumentace stanoví technické a uživatelské standardy staveb. Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci a tomto výkazu výměr určují specifikaci požadovaných fyzikálních, technických, estetických a kvalitativních vlastností (viz. technické listy výrobků), jež musí splňovat případné alternativy. Konkrétní názvy výrobků byly použity pouze v případech, kde nebylo možné popsat daný prvek jiným způsobem nebo na ně byly provedeny technické výpočty pro dosažení zadaných a projektovaných parametrů. Záměny materiálů a výrobků jsou akceptovatelné za předpokladu, že budou tyto vlastnosti a parametry dodrženy a nevyvolají zásadní změny v projektovém řešení.

Stavba :	NEMOCNICE ŠUMPERK - PAVILON "B"		
	SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI		
Objekt :	SO 01 CHIRURGICKÝ KOMPLEX - PAVILON "B"	Rozpočet:	2014007
stavební díl :	Silnoproudé zařízení	Datum:	10.2015

REKAPITULACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

Stavební díl				HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
21M	dodávky zařízení							
21M	materiál						27 837	
21M	montáž						8 499	

Stavba :	NEMOCNICE ŠUMPERK - PAVILON "B"	Rozpočet:	2014007
Objekt :	SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI	Datum:	10.2015
stavební díl :	Silnoproudé zařízení		

Položkový rozpočet

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Material elektromontážní								
1	000879511	topná rohož 160W/m2 - 0.81kW, 10.2m	ks	1,00	6500,00	6 500		
2	009900001	Kódová klávesnice min 100kódů/ čtečka karet, na povrch, venkovní,	ks	1,00	4560,00	4 560		
3	009900002	Transformátor pro kúodovou klávesnici 230/12V 15VA	ks	1,00	680,00	680		
4	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	3,00	9,80	29		
5	000101105	kabel CYKY 3Ax1,5	m	3,00	12,50	38		
6	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	92,00	12,50	1 150		
7	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	2,00	19,80	40		
8	000141005	kabel 1kV PRAFlaDur P30-R 3x1,5	m	24,00	42,00	1 008		
9	000208302	kabel PRAFlaGuard.F PH120-R 2x2x0,8	m	8,00	31,50	252		
10	000191408	smršťovací trubice KZ3/6-25(3x6)	ks	8,00	20,00	160		
11	000190108	kabelové oko Cu lisovací 6x6 KU	ks	24,00	5,80	139		
12	000311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	3,00	14,00	42		
13	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	7,00	42,00	294		
14	000321123	trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	4,00	38,00	152		
15	000333151	lišta vkladací 40x20	m	23,00	48,00	1 104		
16	000336122	lišta podlahová 50x14mm oblá 3komory	m	2,00	66,00	132		
17	000410130	SESTAVA spínač 1pól 10A/250Vstř řaz.1		1,00				
18	000409820	spínač/strojek 10A/250Vstř řaz. 1,1So	ks	1,00	85,70	86		
19	000410101	kryt spínače 1-ducký pro ř.1,6,7,1/0	ks	1,00	33,00	33		
20	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	1,00	26,50	27		
21	000410150	SESTAVA přepínač sériový /250Vstř řaz.5		1,00				
22	000409826	přepínač/strojek 10A/250Vstř řazení 5	ks	1,00	113,80	114		
23	000410102	kryt spínače dělený pro ř.5,6+6,1/0+1/0	ks	1,00	39,00	39		
24	000420091	rámeček pro 1 přístroj	ks	1,00	26,50	27		

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
25	000410168	termostat s dotykovým displejem a podlahovým čidlem, 230V 10A	ks	1,00	1830,00	1 830		
26	000420091	skříňka pro termostat atyp	ks	1,00	335,00	335		
27	000410901	přepín otáček třístupňový 230V nástěnný pro ventilátor	ks	1,00	320,00	320		
28	000434080	jistič 1pól/ch.B/ 6A	ks	1,00	178,00	178		
29	000434081	jistič 1pól/ch.B/ 10A	ks	1,00	190,00	190		
30	000438232	proudový chránič+jistič 2p/1+N, 10/1N/B/003	ks	1,00	950,00	950		
31	000415011	spínač páčkový 1pol 32A na lištu	ks	1,00	232,00	232		
32	000515001	svítidlo zář. vestavné ALDP 2x14W/IP20	ks	4,00	1350,00	5 400		
33	000592151	zářivka lineární T5 HE pr16mm/L549mm/G5 14W	ks	8,00	125,00	1 000		
součet						27 039		
mezisoučet								
		přirážka na prořez	%	3,60	2644,500	95		
		podružný materiál	%	2,60	27039,200	703		
Materiál celkem						27 837		
Elektromontáže								
34	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	3,00	21,00	63	0,120	0,36
35	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	3,00	21,00	63	0,120	0,36
36	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	92,00	21,00	1 932	0,120	11,04
37	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	2,00	21,00	42	0,120	0,24
38	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	24,00	21,00	504	0,120	2,88
39	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	8,00	21,00	168	0,120	0,96
40	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x10	ks	8,00	49,00	392	0,120	0,96
41	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,00	25,00	75	0,120	0,36
42	210010321	krabice rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	7,00	55,00	385	0,120	0,84
43	210010002	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	4,00	15,00	60	0,120	0,48
44	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	23,00	25,00	575	0,120	2,76
45	210010106	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	2,00	35,00	70	0,120	0,24
46	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	1,00	55,00	55	0,120	0,12
47	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	ks	1,00	50,00	50	0,120	0,12

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
48	210110091	spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou regulací	ks	1,00	55,00		55	0,120
49	210110045	přepínač vč.zapojení	ks	1,00	50,00		50	0,120
50	210120401	jistič vč.zapojení 1pól/25A	ks	2,00	50,00		100	0,120
51	210120481	proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A	ks	1,00	150,00		150	0,120
52	210120801	přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/1pól	ks	1,00	55,00		55	0,120
53	210100351	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	2,00	10,00		20	0,120
54	210073502	montáž topné rohože vč. rozměření a zapojení	ks	1,00	880,00		880	0,120
55	210099001	montáž čtečky karet komplet, vč. rozměření a zapojení	ks	1,00	155,00		155	0,120
56	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	4,00	650,00		2 600	0,120
součet							8 499	23,40
Ostatní náklady								
57	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,00	25,00		100	
58	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00	25,00		200	
součet							300	
Výchozí revize a HZS								
59	217301004	zjištění stavu rozvaděče/pole nad 30 přístrojů	ks	2,00	350,00		700	0,500
60	217301005	zjištění stavu rozvaděče zapouzdřeného	ks	1,00	250,00		250	0,500
61	217303003	zjištění stavu ELokruhu/prostor bezp/od 10 vývodů	ks	3,00	170,00		510	0,500
62	217306006	měření izolačního odporu rozvaděč/okruh od 10vývod	ks	3,00	75,00		225	0,500
63	217307001	vypnutí vedení, zajištění vyp.stavu, opět zapnutí	ks	2,00	100,00		200	0,500
64	217309002	vypracov zprávy/period revize do 40 hodin/25% ceny	hod	7,00	350,00		2450	0,500
HZS celkem							4335	9,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU PAVILON "B"	JKSO :
Stavba :	Název stavby : SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : MĚSTO ŠUMPERK, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	2015036
Zpracovatel projektu : Promos s.r.o., Nerudova 32, 787 01 Šumperk	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	126 912	
ZRN	celkem	126 912	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	126 912	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	126 912	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval ING. SPÁČIL PAVEL	Za zhotovitele Jméno : Datum : 01.10.2015 Podpis:	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
---------------------------------	---	--

Základ pro DPH	0 % činí :	126 912 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	126 912 Kč
DPH	21 % činí :	26 651 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		153 563 Kč

Poznámka :

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU PAVILON "B", SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY
Objekt :	D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA - VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713	Demontáže Vzduchotechnika -ÚT	0	10 981	0	0	0
713	Demontáže izolace strojovny	0	2 269	0	0	0
722	Rozvod potrubí	0	1 646	0	0	0
732	Strojovny	0	54 720	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	34 689	0	0	0
734	Armatury	0	9 704	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	9 944	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické - úpravy potrubí VZT	0	2 960	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	126 912	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU PAVILON "B", SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA - VYTÁPENÍ						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 713		Demontáže Vzduchotechnika -ÚT						
1		Demontáže zařízení strojevem	hod	25,00	308,00	7 700,00	0,05000	1,25000
2		Demontáže potrubí stupaček	hod	8,00	308,00	2 464,00	0,05000	0,40000
3		Přesun hmot zařízení do 100 m, výšky do 6 m	t	1,65	495,00	816,75		
Celkem za		713 Demontáže Vzduchotechnika -ÚT				10 980,75		1,65000
Díl: 713		Demontáže izolace strojovny						
4		Izolace tepelná jednotek a potrubí	m2	10,00	225,50	2 255,00	0,00051	0,00510
5		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,01	2 805,00	14,03		
Celkem za		713 Demontáže izolace strojovny				2 269,03		0,00510
Díl: 722		Rozvod potrubí						
6		Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 32 mm	m	22,00	74,80	1 645,60	0,00007	0,00154
Celkem za		722 Rozvod potrubí				1 645,60		0,00154
Díl: 732		Strojovny						
7		Vzduchová clona komfortní - teplovodní, Q _t = 17,5 kW, Q _v =2200 m3/h, P=0,26kW, 230V/50 Hz, I=1,2 A,	soubor	1,00	46 365,00	46 365,00	0,01000	0,01000
8		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,03	2 750,00	82,50		
9		Montáž tepelné clony	soubor	1,00	2 035,00	2 035,00	0,00059	0,00059
10		Čerpadlo 25/40-180, Q _m =3,5 m3/h, P=50 W, 230V/50 Hz, I=0,21A, výška H=4 m	kus	1,00	5 483,50	5 483,50	0,01550	0,01550
11		Montáž čerpadla	soubor	1,00	159,50	159,50	0,00059	0,00059
12		Stropní drážky	kus	4,00	148,50	594,00	0,00480	0,00480
Celkem za		732 Strojovny				54 719,50		0,02509
Díl: 733		Rozvod potrubí						
13		Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	48,00	533,50	25 608,00	0,00621	0,29808
14		Potrubí měděné Supersan 18 x 1,5 mm, tvrdé	m	20,00	338,80	6 776,00	0,00621	0,12420
15		Tlaková zkouška potrubí ocel.závitového DN 40	m	68,00	16,50	1 122,00		
16		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,43	2 750,00	1 182,50		
Celkem za		733 Rozvod potrubí				34 688,50		0,42228
Díl: 734		Armatury						
17		Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	4,00	97,90	391,60		
18		Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1	kus	4,00	97,90	391,60		
19		Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	2,00	96,80	193,60	0,00047	0,00094
20		Kohout kulový DN 25	kus	6,00	324,50	1 947,00	0,00116	0,00696
21		Termostatický ventil - DN 25	kus	1,00	3 795,00	3 795,00	0,00116	0,00116
22		Teploměr přímý s pouzdem typ 240	kus	2,00	195,80	391,60	0,00068	0,00136
23		Filtr DN 25	kus	1,00	170,50	170,50	0,00068	0,00068
24		Zpětná klapka DN 25	kus	1,00	236,50	236,50	0,00068	0,00068
25		Ventil automatický odzdušňovací, - DN 15	kus	2,00	154,00	308,00		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		STAVEBNÍ ÚPRAVY VSTUPU PAVILON "B", SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY D.1.4.3 - VZDUCHOTECHNIKA - VYTÁPĚNÍ						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 734	Armatury							
26	1	Radiátor ventil RA-N přímý 1/2", vč.termostatické hlavice	ks	2,00	635,80	1 271,60		
27	2	Reg.šroubení s vypouštěním přímé 1/2"	ks	2,00	139,70	279,40		
28	734 20-9112.R00	Montáž armatur závitových,se 2závitů, G 1/2	kus	4,00	71,50	286,00		
29	998 73-4103.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,02	2 805,00	42,08		
	Celkem za	734 Armatury				9 704,48		0,01178
Díl: 735	Otopná tělesa							
30	735 15-1262.R00	Otopná těl.panel. třířadá, rozměr:600/ 2000/155 mm, T33	kus	2,00	4 812,50	9 625,00	0,04112	0,08224
31	735 00-0912.R00	Qt=6 147 W, Spád vody 80/60°C	kus	2,00	55,00	110,00		
32	998 73-5101.R00	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	t	0,08	2 475,00	209,14		
	Celkem za	735 Otopná tělesa				9 944,14		0,08224
Díl: 767	Konstrukce zámečnické - úpravy potrubí VZT							
33		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,06	2 805,00	154,56		0,00180
34		Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	30,00	93,50	2 805,00	0,00006	0,00180
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické - úpravy potrubí VZT				2 959,56		0,00180