


ŘEZ B-B



NAVRŽENÁ SKLADBA STŘECHY

- S** SKLADBA STŘECHY - TAŠKY:
- KRYTINA - PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA
  - DŘEVĚNÉ LATĚ 60/40 PO VZDÁLENOSTI 145-160 MM
  - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROVU

POZNÁMKA

- NAVRŽENÁ KRYTINA - PÁLENÁ STŘEŠNÍ TAŠKA BOBROVKA, KULATÝ/SEGMENTOVÝ ŘEZ, POVRCH ENGOBA ČERVENÁ BEZPEČNÝ SKLON VÝROBCE 30° - SPLNĚNO  
TAŠKA KLADENÁ NA SUCHO NA DŘEVĚNÉ LATĚ MIN 60/40, ŠUPINOVÉ KRYTÍ, LATĚ VE VZDÁLENOSTI 145-160 MM PODLE SKLONU STŘECHY, KOTVENÍ TAŠEK PROTI ÚČINKŮM VĚTRU PODLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE.
- HŘEBENÁČ VHODNÝ DLE SKLONU STŘECHY POLODŘÁŽKOVÝ, KLADENÝ NA SUCHO A PODLE TECHNICKÉHO PŘEDPISU VYBRANÉHO VÝROBCE KRYTINY
- LAŤOVÁNÍ V ZÁVISLOSTI NA SKLONU STŘECHY PŘI ŠUPINOVÉM KRYTÍ:  
30-35° - VZDÁLENOST LATÍ 145 MM  
35-40° - VZDÁLENOST LATÍ 150 MM  
40-45° - VZDÁLENOST LATÍ 150 MM  
45° A VÍCE - VZDÁLENOST LATÍ 160 MM
- OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VĚTRU PODLE VYBRANÉHO VÝROBCE KRYTINY:  
45° A MĚNĚ - TAŠKY VOLNĚ NA LATĚ, V NÁVĚTRNÝCH STRANÁCH SE PŘICHYTÁVÁ KAŽDÁ 3 TAŠKA  
45° A VÍCE - NUTNO PŘICHYTIT KAŽDOU TŘETÍ TAŠKU  
60° A VÍCE - NUTNO PŘICHYTIT KAŽDOU TAŠKU  
BEZ OHLEDU NA NA SKLON MUSÍ BÝT PŘICHYCENA KAŽDÁ OKRAJOVÁ TAŠKA, TAŠKY V OKAPOVÉ HRANĚ A V HŘEBENI A VŠECHNY ŘEZANÉ TAŠKY (V ÚZLABÍ, NÁROŽÍ, U OTVORŮ APOD.)  
KOTEVNÍ PRVKY POUŽÍT V SYSTÉMU VYBRANÉHO VÝROBCE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STANOVUJE TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY STAVEB. MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A VÝKAZU VÝMĚR URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ, JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZAMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI A PARAMETRY DODRŽENY A NEVYVOLAJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ PŘÍPADNĚ FUNKČNOSTI ZAŘÍZENÍ. NA STAVBU MOHOU BÝT NAVRŽENY JEN TAKOVÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE, KTERÉ SPLŇUJÍ §156 ZÁKONA Č.183/2006 SB.V PLATNÉM ZNĚNÍ

0,000 = STÁVAJÍCÍ HORNÍ HRANA ŘÍMSY

PROJEKTANT	ING.MILAN ŠPERLICH		
MÍSTO	KLADSKÁ Č.2, ŠUMPERK, parc.č.119/1 a 119/2 k.ú.ŠUMPERK		
INVESTOR	MĚSTO ŠUMPERK, nám.MÍRU 1, 787 01 ŠUMPERK, IČ00303461, DIČ CZ00303461		
ČÁST PROJEKTU	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STUPEŇ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
NÁZEV PROJEKTU	BÝVALÝ DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER V ŠUMPERKU VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY		DATUM 01/2018 ČZAK 08/2018
NÁZEV VÝKRESU	ŘEZ B - B		MĚŘÍTKO 1: 100 Č.VÝKRESU D.1.1010