



PŮDORYS 2.NP – STAVEBNÍ ÚPRAVY



LŮŽKOVÁ JEDNOTKA DZ
POKOJOVÁ JEDNOTKA DZ
SIGNÁLNI SVÍTLIDLO DZ

LEGENDA

--- TV SIGNALU
--- DOROZUMIVACÍHO ZAŘÍZENÍ
--- POSPOJENÍ CY 4
--- UZEMNĚNÍ CY 16
--- SVORKA POSPOJENÍ V PARAPETNÍM ŽLABU

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ INSTALACE DOROZUMIVACÍHO ZAŘÍZENÍ V DOTČENÝCH POKOJÍCH BUDE DEMONTOVÁNA. NOVĚ BUDOU OSAZENY REPASOVANÉ JEDNOTKY DZ TESLA A NAPOJENY KABELY UTP 4x2x0,5 ULOŽENÝMI V TRUBKÁCH PVC NAD LŮŽKY V POKOJÍCH V PARAPETNÍM ŽLABU.
POSPOJENÍ BUDE PROVEDENO VODIČI CY 4, ULOŽENÝMI DO TRUBEK PVC POD OMÍTKOU, PŘIPOJOVACÍ SVORKY ULOŽIT DO PARAPETNÍHO ŽLABU MIMO PROSTOR KONEKTORU MEDICINÁLNÍHO PLYNU.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50Hz, 400V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM: SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk

HIP	Zodpovědný projektant	Vypracoval	
ČKAIT	ING. JOSEF DVOŘÁČEK	ING. JOSEF DVOŘÁČEK	
Obec	Obec	Místo, p.č.	
ŠUMPERK	ŠUMPERK	ŠUMPERK	
Investor:	MĚSTO ŠUMPERK, NÁM. MÍRU 364/1, 787 01 ŠUMPERK	č. zakázky	2018014
Ákce	STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÉHO ODD. NEUROLOGIE VE 2. NP PAVILONU E	účel	DSP+DPS
Objekt	SO 01 PAVILON "E"	formát	12 A4
Část	D.1.4.7 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	měr.	1:50
Období		č.objektu	13
		placika	D.1.4.7
		č.výkresu	13