

Upozornění:
TD1-Vzduchotechnika: demontáž potrubí.
TD2-Komín: prostup (prodloužení) kotel přes VKZS ETICS.
TD3-Svody: přeložení a (prodloužení) kotel přes VKZS ETICS vč. úpravy
lapačů střešních splavenin (posunutí) mimo VKZS ETICS.
TD4-Římky: budeprovedeno nové oplechování a lemování.
TD5-Plynovod: prostup (prodloužení) kotel přes VKZS ETICS.
TD6-Bleskosvod: prostup (prodloužení) kotel přes VKZS ETICS.
TD7-Střechy: demontáž stávající krytiny, montáž nové falcované střešní krytiny.

Výkaz místností 1NP			
ČÍSLO OBJEKTU	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAŽÍ
101	Zimní stadion	3476,21	1NP
	WC-Muži	17,44	1NP
	WC-Ženy	15,16	1NP
	Šatna hokejistů	31,78	1NP
	Šatna hokejistů	32,05	1NP
	Vzduchotechnika	19,70	1NP
	Šatna hokejistů	32,33	1NP
	Šatna hokejistů	32,60	1NP
	Kancelář	12,64	1NP
	Rozvodna	2,43	1NP
	Trenérův Hosté	7,70	1NP
	Brusárna	7,42	1NP
	WC-Muži	17,52	1NP
	Rozvodna NN	16,31	1NP
201	Prodejna sportovních potřeb	41,57	1NP
301	Šatny	330,48	1NP
401	Rolbovna	143,96	1NP
501	Strojovna chlazení	154,80	1NP
		4392,30	



LEGENDA MATERIÁLU

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce

UPOZORNĚNÍ:
1. Dle vyjádření statika provede GD stavby odtrhové zkoušky kotvicích prvků - hmoždinek, jejich délku, počet na m2 dle technologického předpisu.

POZNÁMKA:
1. Kótováno včetně omítek

±0,000 = výšková úroveň podlahy v 1. NP

Zodp. projektant	Vypracoval	Spolupráce	Kreslil	
Ing. Milan Dvořáček	Ing. Milan Dvořáček	Martin Brokeš	 AUTODESK® REVIT LT BIM software Revit®	
Kraj: Olomoucký	Místo: Žerotinova 2982/55B, Šumperk			Stupeň: DPS
Investor: Podniky města Šumperka, Slovanská 21, 787 01 Šumperk	Stavební úpravy Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotinova 2982/55B – snížení energetické náročnosti			Měřitko: 1 : 150
Projekt:				Počet A4: 8
Část: D - Dokumentace stavby	Půdorys 1NP - stávající stav, bourání			Datum: 04/2018
				Č. zakázky: 18_03_80
				Č. výkresu: Pare č.
				D-01