



LEGENDA MATERIÁLU




	Stávající konstrukce
	Bourané konstrukce

Upozornění:
TD1-Vzduchotechnika: demontáž potrubí.
TD2-Komín: prostup (prodloužení) kotev přes VKZS ETICS.
TD3-Svody: přeložení a (prodloužení) kotev přes VKZS ETICS vč. úpravy lapačů střešních splavenin (posunutí) mimo VKZS ETICS.
TD4-Římsy: budeprovedeno nové oplechování a lemování.
TD5-Plynovod: prostup (prodloužení) kotev přes VKZS ETICS.
TD6-Bleskosvod: prostup (prodloužení) kotev přes VKZS ETICS.
TD7-Střechy: demontáž stávající krytiny, montáž nové falcované střešní krytiny.

UPOZORNĚNÍ:
1. Dle vyjádření statika provede GD stavby odtrhové zkoušky kotvicích prvků - hmoždinek, jejich délku, počet na m2 dle technologického předpisu.

POZNÁMKA:
1. Kótováno **včetně** omítek

±0,000 = výšková úroveň podlahy v 1. NP

Zodp. projektant	Vypracoval	Spolupráce	Kreslil		
Ing. Milan Dvořáček	Ing. Milan Dvořáček	Martin Brokeš	 AUTODESK® REVIT LT		
			BIM software Revit®		
Kraj: Olomoucký	Místo: Žerotínova 2982/55B, Šumperk			Stupeň: DPS	
Investor: Podniky města Šumperka, Slovanská 21, 787 01 Šumperk					
Projekt: Stavební úpravy Zimního stadionu v Šumperku na ulici Žerotínova 2982/55B – snížení energetické náročnosti				Měřítko:	1 : 150
				Počet A4:	2
				Datum:	04/2018
Část:	D - Dokumentace stavby			Č. zakázky:	18_03_80
Řez A-A - stávající stav, bourání				Č. výkresu:	Pare č:
				D-03	