



**Dodatek č.3  
ke Smlouvě o dílo č. 841/SATE/094/2017**

název díla: „Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk – 5. etapa – II.“

uzavřené v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

**1. Smluvní strany.**

**Město Šumperk**

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních:  2. místostarostou

ve věcech technických:  vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

**STRABAG a.s.**


se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5


IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních:  ředitelem Oblasti Střed o.z. Morava

ve věcech technických:  ekonomem Oblasti Střed o.z. Morava

ve věcech technických:  vedoucím Provozní jednotky Šumperk

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen: **Zhotovitel**

**2. Předmět dodatku**

1. a IV.  

1. Smluvní strany uzavírají v souladu s článkem XVIII. bodem 2. a článkem IV. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo zhotovitele 841/SATE/094/2017 ze dne 8.6.2017 (dále jen „smlouva“).
  2. Smluvní strany se dohodly na úpravě v článku I. a v článku IV. bodu 2. smlouvy tak, že po změně budou mít toto nové znění:

## „I. Smluvní strany

### Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Pavlem Volfem**, vedoucím odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

### STRABAG a.s.

se sídlem:

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ :

60838744

DIČ:

CZ 60838744

Zastoupené:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel:

e-mail:

Dále jen:

**Zhotovitel**

[redacted] ředitelem Oblasti Střed o.z. Morava

[redacted] ekonomem Oblasti Střed o.z. Morava

[redacted] vedoucím Provozní jednotky Šumperk

[redacted]

## IV. Cena díla

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena bez DPH : 7,913.736,38 Kč

Vícepráce, méněpráce - Dodatek č.3 226.534,00 Kč

Cena včetně Dodatku č.3 bez DPH 8,140.270,38 Kč

DPH 1,709.456,78 Kč

Cena: 9,849.727,16 Kč

(slovy: Devětmilionůosmsetčtyřicetdevětisícsemsetdvacetsedm korun českých šestnáct haléřů).

Vícepráce byly provedeny na základě požadavku investora a byly odsouhlaseny projektantem a TDI investora.

Cena díla je doložena cenovou nabídkou – Výkazem výměr v příloze č. 1 k této smlouvě a Výkazem výměr – Smluvní dodatky v příloze č. 1 Dodatku č.3.

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
4. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4287/18 ze dne 12.4.2018.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Výkaz výměr – Smluvní dodatky

Dodatek prověřila

Dodatek odsouhlasil:

vedoucí PJ Šumperk

V Šumperku dne: 27. 04. 2018

V Olomouci dne 20. 04. 2018

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:



Město Šumperk

2. místostarosta

ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz



## Smluvní dodatky

VWB-2-13

|                                                                                         |  |                                                        |  |                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
| <b>Projekt: 841-SATE - Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šumperk -5.etapa</b> |  |                                                        |  | <b>Nákladové středisko: SATE</b>                         |  |
| Zhotovitel: STRABAG a.s.<br>Tovární 3<br>620 00 Brno                                    |  | IČO: 60838744<br>DIČ:<br>Peněžní ústav:<br>Číslo účtu: |  | Objednatel: Město Šumperk<br>Nám.Míru 1<br>78701 Šumperk |  |
| Za zhotovitele:<br>Tel.:                                                                |  | e-mail:                                                |  | Za objednatele:<br>Tel.:/                                |  |
|                                                                                         |  |                                                        |  | e-mail:                                                  |  |

Popis: Úprava křižovatky, místních komunikací, chodníky a parkovací plochy, podzemní kontejnery na odpad, relaxační zóna - hřiště s umělým povrchem a vybavením, herní prvky, mobiliář, rozvody VO.

Úprava křižovatky, místních komunikací, chodníky a parkovací plochy, podzemní kontejnery na odpad, relaxační zóna - hřiště s umělým povrchem a vybavením, herní prvky, mobiliář, rozvody VO.

| OBJEKT: Dodatek č.2 |             |                                                                                                              | Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šump.. |    |          |        |                  |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| Pořadové č.         | Kód položky | Název položky                                                                                                | Vícepr. č.                                         | MJ | Množství | JC CZK | Celková cena CZK |
| 1.                  |             | 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty                                                           |                                                    |    |          |        |                  |
| 1.1.                |             | SO 001 - Příprava území, demolice                                                                            |                                                    |    |          |        |                  |
| 1.1.1.              |             | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                                    |                                                    |    |          |        |                  |
| 1.1.1.1.            |             | Zemní práce                                                                                                  |                                                    |    |          |        |                  |
| 1.1.1.1.25.         |             | vícepráce-Vodorovně přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (dodatek č.2)                 | 1                                                  | m3 | 46,132   | 56,78  | 2.619,37         |
| 1.1.1.1.27.         |             | vícepráce-Uložení sypaniny na skládky (dodatek č.2)                                                          | 1                                                  | m3 | 46,312   | 15,93  | 737,75           |
| 1.1.1.1.30.         |             | vícepráce-Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (dodatek č.2)                       | 1                                                  | t  | 83,040   | 92,71  | 7.698,64         |
| 1.1.1.1.            | Celkem      | Zemní práce                                                                                                  | 11.055,76                                          |    |          |        |                  |
| 1.1.1.              | Celkem      | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                                    | 11.055,76                                          |    |          |        |                  |
| 1.1.                | Celkem      | SO 001 - Příprava území, demolice                                                                            | 11.055,76                                          |    |          |        |                  |
| 1.                  | Celkem      | 000 - Demolice, příprava území, provizorní objekty                                                           | 11.055,76                                          |    |          |        |                  |
| 2.                  |             | 100 - Komunikace                                                                                             |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.1.                |             | SO 101 - Místní komunikace                                                                                   |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.1.1.              |             | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                                    |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.1.1.1.            |             | Zemní práce                                                                                                  |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.1.1.1.08.         |             | vícepráce - kamenivo těžené stabilizační zemina (dodatek č.2)                                                | 1                                                  | t  | 99,650   | 230,18 | 22.937,44        |
| 2.1.1.1.            | Celkem      | Zemní práce                                                                                                  | 22.937,44                                          |    |          |        |                  |
| 2.1.1.4.            |             | Komunikace                                                                                                   |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.1.1.4.02.         |             | vícepráce - krajníky-Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (dodatek č.2)                                        | 1                                                  | m2 | 32,000   | 86,58  | 2.770,56         |
| 2.1.1.4.03.0        |             | méněpráce - Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m (dodatek č.2) | 1                                                  | m2 | -325,000 | 196,57 | -63.885,25       |
| 2.1.1.4.06.0        |             | méněpráce - Postřik živичný infiltrační z asfaltu množství do 1,5 kg/m2 (dodatek č.2)                        | 1                                                  | m2 | -325,000 | 20,43  | -6.639,75        |

| OBJEKT: Dodatek č.2 |             |                                                                                                                          | Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šump.. |     |          |        |                  |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------------|
| Pořadové č.         | Kód položky | Název položky                                                                                                            | Vícepr. č.                                         | MJ  | Množství | JC CZK | Celková cena CZK |
| 2.1.1.4.08.0        |             | méněpráce - Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 (dodatek č.2)                                   | 1                                                  | m2  | -325,000 | 7,36   | -2.392,00        |
| 2.1.1.4.09.0        |             | méněpráce - Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (dodatek č.2) | 1                                                  | m2  | -325,000 | 155,89 | -50.664,25       |
| 2.1.1.4.0B.         |             | vícepráce - Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 (dodatek č.2)                  | 1                                                  | m2  | 325,000  | 164,83 | 53.569,75        |
| 2.1.1.4.0C.         |             | vícepráce - dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní (dodatek č.2)                                                             | 1                                                  | m2  | 325,000  | 182,90 | 59.442,50        |
| 2.1.1.4.            | Celkem      | Komunikace                                                                                                               |                                                    |     |          |        | -7.798,44        |
| 2.1.1.6.            |             | Ostatní konstrukce a práce - bourání                                                                                     |                                                    |     |          |        |                  |
| 2.1.1.6.03.         |             | vícepráce - Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm (dodatek č.2)   | 1                                                  | m   | 90,000   | 208,17 | 18.735,30        |
| 2.1.1.6.05.         |             | vícepráce - krajník silniční betonový 50x25x10 cm (dodatek č.2)                                                          | 1                                                  | kus | 180,000  | 49,35  | 8.883,00         |
| 2.1.1.6.            | Celkem      | Ostatní konstrukce a práce - bourání                                                                                     |                                                    |     |          |        | 27.618,30        |
| 2.1.1.              | Celkem      | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                                                |                                                    |     |          |        | 42.757,30        |
| 2.1.                | Celkem      | SO 101 - Místní komunikace                                                                                               |                                                    |     |          |        | 42.757,30        |
| 2.2.                |             | SO 110 - Chodníky                                                                                                        |                                                    |     |          |        |                  |
| 2.2.1.              |             | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                                                |                                                    |     |          |        |                  |
| 2.2.1.1.            |             | Zemní práce                                                                                                              |                                                    |     |          |        |                  |
| 2.2.1.1.01.0        |             | vícepráce - Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS (dodatek č.2)                           | 2                                                  | m3  | 9,900    | 132,13 | 1.308,09         |
| 2.2.1.1.03.         |             | vícepráce - kamenivo těžené stabilizační zemina (dodatek č.2)                                                            | 2                                                  | t   | 19,600   | 230,18 | 4.511,53         |
| 2.2.1.1.            | Celkem      | Zemní práce                                                                                                              |                                                    |     |          |        | 5.819,62         |
| 2.2.1.2.            |             | Zakládání                                                                                                                |                                                    |     |          |        |                  |
| 2.2.1.2.02.         |             | vícepráce - Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 (dodatek č.2)           | 2                                                  | m2  | 33,000   | 5,79   | 191,07           |
| 2.2.1.2.            | Celkem      | Zakládání                                                                                                                |                                                    |     |          |        | 191,07           |
| 2.2.1.3.            |             | Komunikace                                                                                                               |                                                    |     |          |        |                  |
| 2.2.1.3.01.0        |             | vícepráce - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm (dodatek č.2)                                                             | 2                                                  | m2  | 33,000   | 179,77 | 5.932,41         |
| 2.2.1.3.02.0        |             | vícepráce - Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 (dodatek č.2)                      | 2                                                  | m2  | 33,000   | 161,81 | 5.339,73         |
| 2.2.1.3.04.0        |             | vícepráce - Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 (dodatek č.2)                   | 2                                                  | m2  | 33,000   | 161,81 | 5.339,73         |

| OBJEKT: Dodatek č.2 |             |                                                                                                                        | Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šump.. |    |          |        |                  |
|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| Pořadové č.         | Kód položky | Název položky                                                                                                          | Vícepr. č.                                         | MJ | Množství | JC CZK | Celková cena CZK |
| 2.2.1.3.06.         |             | vícepráce - dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní (dodatek č.2)                                                           | 2                                                  | m2 | 33,000   | 145,61 | 4.805,13         |
| 2.2.1.3.            | Celkem      | Komunikace                                                                                                             |                                                    |    |          |        | 21.417,00        |
| 2.2.1.5.            |             | Ostatní konstrukce a práce - bourání                                                                                   |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.2.1.5.02.0        |             | vícepráce - Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého (dodatek č.2) | 2                                                  | ks | 33,000   | 237,91 | 7.851,03         |
| 2.2.1.5.03.0        |             | vícepráce - obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm (dodatek č.2)                                                    | 2                                                  | ks | 33,000   | 78,97  | 2.606,01         |
| 2.2.1.5.            | Celkem      | Ostatní konstrukce a práce - bourání                                                                                   |                                                    |    |          |        | 10.457,04        |
| 2.2.1.              | Celkem      | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                                              |                                                    |    |          |        | 37.884,73        |
| 2.2.                | Celkem      | SO 110 - Chodníky                                                                                                      |                                                    |    |          |        | 37.884,73        |
| 2.3.                |             | SO 120 - Parkoviště                                                                                                    |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.3.1.              |             | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                                              |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.3.1.1.            |             | Zemní práce                                                                                                            |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.3.1.1.06.0        |             | méněpráce - Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých na 95 % PS (dodatek č.2)                         | 2                                                  | m3 | -3,750   | 132,13 | -495,49          |
| 2.3.1.1.07.0        |             | méněpráce - kamenivo těžené stabilizační zemina (dodatek č.2)                                                          | 2                                                  | t  | -7,700   | 230,18 | -1.772,39        |
| 2.3.1.1.            | Celkem      | Zemní práce                                                                                                            |                                                    |    |          |        | -2.267,88        |
| 2.3.1.2.            |             | Zakládání                                                                                                              |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.3.1.2.02.         |             | méněpráce - Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných I(d) do 0,8 (dodatek č.2)        | 2                                                  | m2 | -12,500  | 5,79   | -72,38           |
| 2.3.1.2.            | Celkem      | Zakládání                                                                                                              |                                                    |    |          |        | -72,38           |
| 2.3.1.5.            |             | Komunikace                                                                                                             |                                                    |    |          |        |                  |
| 2.3.1.5.01.0        |             | méněpráce - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm (dodatek č.2)                                                           | 2                                                  | m2 | -12,500  | 86,58  | -1.082,25        |
| 2.3.1.5.02.0        |             | méněpráce - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 180 mm (dodatek č.2)                                                           | 2                                                  | m2 | -12,500  | 153,83 | -1.922,88        |
| 2.3.1.5.03.0        |             | méněpráce - Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 (dodatek č.2)                | 2                                                  | m2 | -12,500  | 164,83 | -2.060,38        |
| 2.3.1.5.05.         |             | méněpráce - dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní (dodatek č.2)                                                           | 2                                                  | m2 | -12,500  | 182,90 | -2.286,25        |
| 2.3.1.5.            | Celkem      | Komunikace                                                                                                             |                                                    |    |          |        | -7.351,76        |
| 2.3.1.              | Celkem      | HSV - Práce a dodávky HSV                                                                                              |                                                    |    |          |        | -9.692,02        |
| 2.3.                | Celkem      | SO 120 - Parkoviště                                                                                                    |                                                    |    |          |        | -9.692,02        |
| 2.                  | Celkem      | 100 - Komunikace                                                                                                       |                                                    |    |          |        | 70.950,01        |
| 4.                  |             | 400 - Elektro a sdělovací objekty                                                                                      |                                                    |    |          |        |                  |
| 4.1.                |             | SO 401a - Rozvody VO                                                                                                   |                                                    |    |          |        |                  |

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21  
CZ - 150 00 Praha 5  
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
www.strabag.cz



| OBJEKT: Dodatek č.2    |             |                                                                                           | Regenerace panelového sídliště Prievidzská, Šump.. |     |           |          |                  |
|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------------|
| Pořadové č.            | Kód položky | Název položky                                                                             | Vícepr. č.                                         | MJ  | Množství  | JC CZK   | Celková cena CZK |
| 4.1.1.                 |             | Rozvody VO                                                                                |                                                    |     |           |          |                  |
| 4.1.1.2.               |             | Sílnoproud - materiál nosný                                                               |                                                    |     |           |          |                  |
| 4.1.1.2.33.            |             | vícepráce - Stožár silniční 8/159/108/89<br>oboustranný zinek (dodatek č.2)               | 1                                                  | kus | 5,000     | 7.618,12 | 38.090,60        |
| 4.1.1.2.               | Celkem      | Sílnoproud - materiál nosný                                                               |                                                    |     |           |          | 38.090,60        |
| 4.1.1.                 | Celkem      | Rozvody VO                                                                                |                                                    |     |           |          | 38.090,60        |
| 4.1.                   | Celkem      | SO 401a - Rozvody VO                                                                      |                                                    |     |           |          | 38.090,60        |
| 4.                     | Celkem      | 400 - Elektro a sdělovací objekty                                                         |                                                    |     |           |          | 38.090,60        |
| 6.                     |             | 800 - Vegetační úpravy a rekultivace                                                      |                                                    |     |           |          |                  |
| 6.5.                   |             | 4. kácení zeleně                                                                          |                                                    |     |           |          |                  |
| 6.5...00.              |             | vícepráce - Kácení 2 ks Quercus robur průměr 40<br>cm a 60 cm (dodatek č.2)               | 4                                                  | ks  | 2,000     | 4.500,00 | 9.000,00         |
| 6.5...01.              |             | vícepráce - Vodorovné přemístění větví listn. do 5<br>km, prům. do 50 cm (dodatek č.2)    | 4                                                  | ks  | 1,000     | 86,91    | 86,91            |
| 6.5...02.              |             | vícepráce - Vodorovné přemístění větví listn. do 5<br>km, prům. do 90<br>cm (dodatek č.2) | 4                                                  | ks  | 1,000     | 289,71   | 289,71           |
| 6.5...03.              |             | vícepráce - Vodorovné přemístění kmenů listn. do 5<br>km, prům. do 50 cm (dodatek č.2)    | 4                                                  | ks  | 1,000     | 567,82   | 567,82           |
| 6.5...04.              |             | vícepráce - Vodorovné přemístění kmenů listn.do 5<br>km, prům. do 90<br>cm (dodatek č.2)  | 4                                                  | ks  | 1,000     | 1.274,71 | 1.274,71         |
| 6.5...05.              |             | vícepráce - Štěpkování dřevní hmoty (dodatek č.2)                                         | 4                                                  | hod | 2,000     | 753,24   | 1.506,48         |
| 6.5.                   | Celkem      | 4. kácení zeleně                                                                          |                                                    |     |           |          | 12.725,63        |
| 6.                     | Celkem      | 800 - Vegetační úpravy a rekultivace                                                      |                                                    |     |           |          | 12.725,63        |
| A.                     |             | 4. Dodatky- nákup ornice                                                                  |                                                    |     |           |          |                  |
| A....01.               |             | nákup zemín schopných zúrodnění (dodatek č.2)                                             | 3                                                  | t   | 296,000   | 40,00    | 11.840,00        |
| A....02.               |             | Vodorovné přemístění do 10000 m<br>výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (dodatek č.2)    | 3                                                  | m3  | 160,000   | 192,10   | 30.736,00        |
| A....03.               |             | Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu nad<br>1:5 tl vrstvy do 200 mm (dodatek č.2)  | 3                                                  | m2  | 1.600,000 | 31,96    | 51.136,00        |
| A.                     | Celkem      | 4. Dodatky- nákup ornice                                                                  |                                                    |     |           |          | 93.712,00        |
| Celkem smluvní dodatky |             |                                                                                           |                                                    |     |           |          | 226.534,00 CZK   |
| Částka DPH 21%         |             |                                                                                           |                                                    |     |           |          | 47.572,14 CZK    |
| Celkem včetně DPH 21%  |             |                                                                                           |                                                    |     |           |          | 274.106,14 CZK   |