

Dodatečná informace č. 1

K výběrovému řízení s názvem „**Oprava rozvodů tepla a teplé užitkové vody na zdroji K13-Hybešova, topná větev Jesenická v Šumperku**“

Zakázka malého rozsahu, která podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů není zadávána podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Systémové číslo VZ: **P18V00000016**

Zadavatel:

Název Podniky města Šumperka a.s.
Sídlo Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk
IČO: 65138163

Otázka	Pro přesné nacenění nám však chybí dostatek podkladů. Bylo by možné doplnit, případně upřesnit výkaz výměr? Jedná se nám zejména o nacenění plastového předizolovaného potrubí: <table><tr><td>42</td><td>M</td><td>286165620.2</td><td>ostatní trubní díly a spojovací materiál S 50/110</td></tr></table> Z této položky není přesně známo o jaké materiály jde. Jelikož není v přílohách přesný plánek trasy, můžeme jen odhadovat. Dále bych se chtěl zeptat na předpokládaný termín realizace. Uvádíte termín od 9.7. Když uvážím, že výběrové řízení končí 28.6. Bude zbývat zhruba měsíc na vyřízení všech povolení, objednání materiálu a vlastního naskladnění na místě realizace. Nejedná se v tomto případě o chybu? Dále bychom se chtěli informovat, zda má být přílohou potrubí certifikát stran provozního tlaku 10 bar.	42	M	286165620.2	ostatní trubní díly a spojovací materiál S 50/110
42	M	286165620.2	ostatní trubní díly a spojovací materiál S 50/110		
	Odpověď: Přesnější plán trasy není, protože dochovaná dokumentace trasy teplovodu nemusí odpovídat skutečnosti a v terénu ji nelze přesně změřit. Projektová dokumentace není zpracována, neboť se jedná o opravu, která nepodléhá stavebnímu povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu. Dále není možné přesně určit jak se vejdou odbočky s uzávěry TV a UT do šachet. Z obojího vyplývá, že nelze vypsát konkrétní materiál (spojky, odbočky, kolena), neboť existuje více výrobců a je tedy více možností řešení v závislosti na použitém potrubí. V zadání je tučně uvedeno, že zadavatel doporučuje prohlídku na místě za účasti provozovatele. Přesný výpis materiálu je na každém uchazeči. Bohužel každý uchazeč může použít lehce odlišné množství a typ kusů. Co se týče dotazu na termín realizace, tak podstatný je termín ukončení a předání. Termín zahájení stavebních je předpokládaný a navržený tak, aby zhotovitel mohl provést zemní práce a odkrytí a demontáž stávající trasy v dostatečném předstihu před pokládkou nového potrubí. Certifikát, že potrubí splňuje provozní tlak 10 bar, musí být dle zadávacích podmínek doložen, neboť potrubí v dané dimenzi se vyrábí i v nižší tlakové řadě (6 bar).				

S přihlédnutím k charakteru poskytnutých informací zadavatel rozhodl, že není třeba prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Šumperku dne 25.06.2018

Zpracoval (osoba oprávněná jednat jménem zadavatele):

Patrik Tomáš Pavlíček

statutární ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.