

Výkaz výměr

Místo	Nemocnice Šumperk
Akce	SO01 - Pavilon E - Neurologie
Část	D.1.4.6 - Rozvody medicínálního kyslíku

P.č.	Název položky	J	množství	cena / D+M	celkem	DPH	cena s DPH
Část:	Rozvody medicínálních plynů				0,0		0,0
1	Trubka Cu průměr 8x1	m	18,0	0,0	0,0	21	0,0
2	Trubka Cu průměr 12x1	m	16,0	0,0	0,0	21	0,0
3	Trubka Cu průměr 18x1	m	10,0	0,0	0,0	21	0,0
4	Tvarovky Cu pr. 8	ks	16,0	0,0	0,0	21	0,0
5	Tvarovky Cu pr. 12	ks	8,0	0,0	0,0	21	0,0
6	Tvarovky Cu pr. 18	ks	5,0	0,0	0,0	21	0,0
7	Pájka Ag 45 + pasta	kg	0,6	0,0	0,0	21	0,0
8	Propláchnutí rozvodu dusíkem	m	44,0	0,0	0,0	21	0,0
9	Značení potrubních rozvodů	m	44,0	0,0	0,0	21	0,0
10	Nátěrové hmoty	m	44,0	0,0	0,0	21	0,0
	Ochranný plyn pro pájení Cu trubek dle ČSN EN ISO 7396-1						
11		m	44,0	0,0	0,0	21	0,0
12	Ocelový chránič 22x2,3- tr. svař.1/2", pr.12	m	1,2	0,0	0,0	21	0,0
13	Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18	m	3,1	0,0	0,0	21	0,0
14	Objímka 1/8", (pr. 8-12)	ks	24,0	0,0	0,0	21	0,0
15	Objímka 3/8", (pr. 17-19)	ks	6,0	0,0	0,0	21	0,0
16	Napojení na stávající rozvody	kpl	2,0	0,0	0,0	21	0,0
	Uzávěr plynů pro 1 plyn (UP-1) vč. manometru, čidla						
17	klinické signalizace a nouzového vstupu	ks	1,0	0,0	0,0	21	0,0
	Signalizace tlaků plynů (1 - 6 snímaných tlaků) - klinická						
18	signalizace (STP-K)	ks	1,0	0,0	0,0	21	0,0
19	Instalace terminální nástěnné jednotky pod omítku	ks	8,0	0,0	0,0	21	0,0
20	Kabel SYKFY 2x2x0,5 - propojení klinické signalizace	m	29,0	0,0	0,0	21	0,0
21	Přeznačení stávajícího potrubí kyslíku na chodbě	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
22	Demontáž stávajícího potrubí	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
23	Demontáž stávajících panelů	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
	Zhotovení prostupů do místností, zapravení drážek a						
24	prostupů, stavební přípomoc (bez výmalby)	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
Část:	Společné náklady				0,0		0,0
25	Vedení montážních prací	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
26	Tlaková zkouška - úseková	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
27	Tlaková zkouška - závěrečná	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
28	Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
29	Výchozí revize - plynová	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
30	Výchozí revize elektro	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
31	Proškolení obsluhy, předání dokumentace	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
32	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0
33	Dopravné	kpl	1,0	0,0	0,0	21	0,0

	cena bez DPH	cena s DPH
REKAPITULACE ZA DODÁVKU A MONTÁŽ	0	0
Rozvody medicínálních plynů	0	0
Společné náklady	0	0