

Položka	Mn. celkem	Mn. (rovina 1:5)	Mn. (1:5-1:2)	Mn. (nad 1:2)	Mj.	Opakování	JC (rovina 1:5)	JC (1:5-1:2)	JC (nad 1:2)	CC
VEGETAČNÍ BODOVÉ PRVKY										
Keř solitérní (typ: 10200 – 10206)	1315	1276	37	2	ks					
Odstranění suchých a poškozených částí	1315	1276	37	2	ks	1				
Průklest keře	1315	1276	37	2	ks	1				
Mobilní zeleň (typ: 10300 – 10302)	96	80	16	0	ks					
Doplnění substrátu do hloubky 10cm	96	80	16	0	ks	1				
Dosadba chybějících letniček a dvouletek (do 50-ti % ztrát)	96	80	16	0	ks	1				
Hnojení minerálním hnojivem 70g NPK/m2	96	80	16	0	ks	1				
Odplevelení s nakypřením + ošetření dřevin	96	80	16	0	ks	2				
Výsadba letniček, dvouletek	96	80	16	0	ks	1				
Zálivka rostlin 10 l/ks	96	80	16	0	ks	48				
Zrušení výsadeb letniček a dvouletek	96	80	16	0	ks	1				
CELKEM VEGETAČNÍ BODOVÉ PRVKY					ks					
VEGETAČNÍ PLOŠNÉ PRVKY										
Živý plot tvarovaný (typy: 20100, 20101, 20102, 20103)	13293	13093	155	45	m2					
Doplnění mulče tl. 10 cm (50% všech tvarovaných živých plotů)	6647	6547	78	23	m2	1				
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů (30% všech tvarovaných živých plotů)	4387	4321	51	15	m2	1				
Tvarovací řez živých plotů (povrch)	39879	39279	465	135	m2	2				
Zmlazení keřů (10% z plochy tvarovaných živých plotů)	1329	1309	16	5	m2	1				
Keřové plochy (typy: 20201 – 20203, 20301 – 20304, 20306, 20401, 20402)	33629	29333	3703	593	m2					
Doplnění mulče tl. 10 cm (10% všech keřů)	3363	2933	370	59	m2	1				
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů (30% všech keřových ploch)	10089	8800	1111	178	m2	1				
Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez (týká se 30% všech keřových ploch)	10089	8800	1111	178	m2	1				
Keřové plochy s podrostem trávníku (typy: 20311, 20313)	471	471	0	0	m2					
Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty	471	471	0	0	m2	3				
Ruderální plochy, nálety a nárosty (typy: 20500 - 20502, 21200, 21202, 21300, 21301)	4332	1489	2814	29	m2					
Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty	4332	1489	2814	29	m2	3				
Popínavky (typ: 20600)	185	170	15	0	m2					
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů	185	170	15	0	m2	2				
Záhony (typy: 20800, 20801, 20803, 20805)	1633	1591	42	0	m2					
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů, včetně odstranění odkvetlých částí	1633	1591	42	0	m2	3				
Zálivka rostlin 10 l/m2	1633	1591	42	0	m2	24				
Jarní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu – upřesní správce)	1633	1591	42	0	m2	1				
Záhony růží (typ: 20900)	555	471	84	0	m2					
Doplnění mulče tl. 10 cm (10% všech keřů)	56	47	8	0	m2	1				
Jarní řez (4 ks/m2)	555	471	84	0	m2	1				

Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů, včetně odstranění zbytků květů	555	471	84	0	m2	2
Vypleť bez odkopávky + odstranění odkvetlých částí	555	471	84	0	m2	1
Předzahrádky (typy: 21002)	12345	9203	3013	129	m2	
Odplevelení s nakypřením v rovině nebo svahu + odpíchnutí okrajů, včetně odstranění odkvetlých částí	12345	9203	3013	129	m2	3
Zálivka rostlin 10 l/m2	12345	9203	3013	129	m2	5
Jarní řez trvalkových záhonů (podle druhu založeného záhonu – upřesní správce)	12345	9203	3013	129	m2	1
Průklest keřů, odstranění suchých a poškozených částí, zdravotní řez (týká se 10% předzahrádek)	1235	920	301	13	m2	1
Skupina stromů s podrostem trávníku (typy: 21700 – 21703)	25519	11744	13775	0	m2	
Pokosení porostu s odstraněním pokosené hmoty	25519	11744	13775	0	m2	3
CELKEM VEGETAČNÍ PLOŠNÉ PRVKY					m2	
TRÁVNÍKY						
Parkový (typ: 50200) – 1. IT	92093	87701	4028	364	m2	
Jarní vyhrabání	92093	87701	4028	364	m2	1
Pokosení trávníku se sběrem	92093	87701	4028	364	m2	6
Pokosení trávníku s mulčováním	92093	87701	4028	364	m2	5
Podzimní vyhrabání	92093	87701	4028	364	m2	2
Luční (typ: 50300) – 2. IT	561815	513924	41244	6647	m2	
Jarní vyhrabání	561815	513924	41244	6647	m2	1
Pokosení trávníku se sběrem	561815	513924	41244	6647	m2	5
Pokosení trávníku s mulčováním	561815	513924	41244	6647	m2	3
Podzimní vyhrabání	561815	513924	41244	6647	m2	1
Extenzivní (typ: 50500) – 3. IT	41837	31131	8529	2177	m2	
Jarní vyhrabání	41837	31131	8529	2177	m2	1
Pokosení trávníku se sběrem	41837	31131	8529	2177	m2	3
Pokosení trávníku s mulčováním	41837	31131	8529	2177	m2	2
Podzimní vyhrabání	41837	31131	8529	2177	m2	2
CELKEM TRÁVNÍKY	695745				m2	
TECHNICKÉ PLOŠNÉ PRVKY						
Kašna (typ: 40202)	4	4	0	0	ks	
Oprava a seřizování	4	4	0	0	ks	5
Úklid odpadků a listí	4	4	0	0	ks	85
Dětské hřiště (typ: 40400)	3006	3006	0	0	m2	
Vizuální kontrola	3006	3006	0	0	m2	240
Provozní kontrola	3006	3006	0	0	m2	28

Cesty v parcích (typ: 60200, 60201, povrch dlážděný a živičný)	5458	5458	0	0	m2	
Úklid komunikace – zametání včetně likvidace odpadu - (letní údržba)	5458	5458	0	0	m2	10
Chemické odstranění nežádoucí zeleně	5458	5458	0	0	m2	2
Úklid sněhu a zmrázků včetně posypu inertním materiálem a jeho uklizení – (zimní údržba)	5458	5458	0	0	m2	8
CELKEM TECHNICKÉ PLOŠNÉ PRVKY						
TECHNICKÉ BODOVÉ PRVKY						
Lavička (typ: 30401)	315	315	0	0	ks	
Nátěry a opravy (20 % z celkového množství)	63	63	0	0	ks	1
CELKEM TECHNICKÉ BODOVÉ PRVKY						
CELKEM – bez DPH						
DPH – 21 %						
CELKEM – VČETNĚ DPH						

Specifikace	Mn. celkem	Mj.	JC	CC
Mulč včetně dopravy	1006	m3		
Substrát na doplnění	10	m3		
Hnojivo - NPK	7	kg		
Voda	1055	m3		
Dovoz vody	1055	m3		
CELKEM - specifikace - bez DPH				
DPH - 21 %				
CELKEM - specifikace - včetně DPH				

CELKEM - VŠE - BEZ DPH - za 1 rok		7 456 659,22 Kč
DPH - 21 %		1 565 898,44 Kč
CELKEM - VŠE - VČETNĚ DPH - za 1 rok		9 022 557,66 Kč

CELKEM - VŠE - BEZ DPH - za 6 let		44 739 955,32 Kč
DPH - 21 %		9 395 390,62 Kč
CELKEM - VŠE - VČETNĚ DPH - za 6 let		54 135 345,94 Kč