PŮDORYS 5.NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY
CHIRURGIE

POPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV

NAVRŽENÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY ŘEŠÍ MODERNIZACI KOUPELEN, WC A POKOJŮ PRO PACIENTY SPOJENÉ ZEJMÉNA S VÝMĚNOU ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, POVRCHŮ PODLAH, STĚN A DOPLNĚNÍ PODHLEDŮ. SOUČASNĚ BUDE VYMĚNĚNA POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAH A STĚN VE VŠECH MÍSTNOSTECH ODDĚLENÍ, BUDOU ODSTRANĚNY STÁVAJÍCÍ ZÁKRYTY INSTALAČNÍCH ŠACHET A OTVORY BUDOU DOZDĚNY POROBETONOVÝMI PŘÍČKOVKAMI S VSAZENÝMI NOVÝMI REVIZNÍMI DVÍŘKY. MEZI HLAVNÍ CHODBOU A POKOJEM 13 BUDE ODSTRANĚNA SDK ČÁST DĚLÍCÍ STĚNY A Z AKUSTICKÝCH KERAM. PŘÍČKOVEK BUDE PROVEDENA DOZDÍVKA KOLEM NOVÝCH DVEŘÍ. V HLAVNÍ CHODBĚ BUDE NAVÍC MĚNĚN STÁVAJÍCÍ LAMELOVÝ PODHLED ZA NOVÝ ZE SDK KAZET (SV CCA. 2400 BUDE UPRAVENA DLE PROVEDENÝCH NOVÝCH PODSTROPNÍCH ROZVODŮ VZT, EL. MEDIPLYNŮ TAK ABY DROBNÝM SNÍŽENÍM PODHLEDU NEDOŠLO KE KOLIZI S NADPRAŽÍM OKNA NA KONCI CHODBY. STÁVAJÍCÍ MADLO PO OBVODU CHODBY BUDE NAHRAZENO NOVÝM DŘEVĚNÝM MADLEM).

SOUČASNÉ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ U POKOJŮ PACIENTŮ SE SKLÁDÁ ZE SAMOSTATNÉ KABINY WC A SAMOSTATNÉ KOUPELNY A JE SPOLEČNÉ PRO DVA POKOJE. HYG.ZAŘÍZENÍ JSOU PŘÍSTUPNA Z PŘEDSÍNĚ DVOULŮŽKOVÉHO POKOJE. PACIENTI Z TŘÍLŮŽKOVÉHO POKOJE MAJÍ DO PŘEDSÍNĚ VSTUP SHRNOVACÍMI DVEŘMI. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ HYG. ZAŘÍZENÍ PACIENTSKÝCH POKOJŮ BUDE ZACHOVÁNO, PŘI VÝMĚNĚ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A ROZVODŮ K NIM, MADEL, POVRCHŮ PODLAH A STĚN BUDE KABINA WC DOPLNĚNA O UMÝVÁTKO A V KOUPELNĚ BUDE VYBOURÁNA NADBETONÁVKA ZVÝŠENÉ SPRCHOVÉ VANIČKY A NOVÁ PODLAHA SPRCH. KOUTU BUDE V ÚROVNI PODLAHY V MÍSTNOSTI, DÁLE BUDOU OSAZENY SPRCHOVÉ POSUVNÉ DVEŘE ODDĚLUJÍCÍ SPRCH. KOUT OD ZBYTKU MÍSTNOSTI. KOUPELNY A WC BUDOU OPATŘENY SDK KAZETOVÝMI PODHLEDY, KTERÉ SKRYJÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ ZTI K ZAŘIZOVACÍM PŘEDMĚTŮM V 5. NP (JEHOŽ VÝMĚNA BUDE PROVÁDĚNA V RÁMCI TÉTO AKCE - VIZ. ČÁST ZTI. STÁVAJÍCÍ SHRNOVACÍ DVEŘE MEZI PŘEDSÍNĚMI A 3L POKOJI BUDOU ODMONTOVÁNY A ZE STRANY PŘEDSÍNĚ BUDOU INSTALOVÁNY POSUVNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ POUZDROVÉ DVEŘE.

STÁVAJÍCÍ ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST STAVEBNÍMI ÚPRAVAMI ZMĚNÍ ÚČEL UŽÍVÁNÍ NA WC PERSONÁLU.

V DENNÍ MÍSTNOSTI SESTER BUDE ODSTRANĚN STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ EL. ROZVADĚČ A JEHO OBEZDÍVKY BUDOU ODBOURÁNY.

MÍSTNOST BEZBARIÉROVÉHO WC (VYBAVENÉ SPRCHOU A SPRCHOVÝM SEDÁTKEM), , BUDE (PO DEMONTÁŽI STÁV. ZAŘIZ. PŘEDMĚTŮ, SEDÁTKA, MADEL) OPATŘENA NOVÝM KERAM, OBKLADEM STĚN A NOVOU DLAŽBOU NA PODLAZE (POTÉ BUDE DEMONTOVANÉ VYBAVENÍ INSTALOVÁNO ZPĚT).

V KUCHYŇCE BUDOU ODPOJENY A DEMONTOVÁNY STÁV. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (VIZ. ČÁST ZTI) A KUCH. LINKA A PO PROVEDENÍ NOVÝCH INSTALACÍ ZTI A ELEKTRO A NAPOJENÍ ZAŘIZ. PŘEDMĚTŮ, VÝMĚNĚ OBKLADU BUDE OSAZENA NOVÁ KUCHYŇSKÁ LINKA.

VE VSTUPNÍ HALE (501), NA SCHODIŠTI (550) A MÍSTNOSTI ELEKTROROZVODNY (549) BUDOU PO PROVEDENÍ NOVÉ ELEKTROINSTALACE RESP. VÝMĚNĚ DVEŘÍ VYSPRAVENY OMÍTKY V NEZBYTNÉM ROZSAHU A MÍSTNOSTI BUDOU VYMALOVÁNY.

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ KER. OBKLADY V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ODSTRANĚNY, PROVEDEN NOVÝ PODHOZ PRO KERAM. OBKLAD, ZAPRAVENÍ OSTĚNÍ U VYBOURANÝCH SHRNOVACÍCH DVEŘÍ PROVÉST Z VÁPENNÉ OMÍTKY ŠTUKOVÉ ZE SUCHÝCH MALTOVÝCH SMĚSÍ.
- VŠECHNY ŘEŠENÉ MÍSTNOSTI BUDOU OPATŘENY DO VÝŠKY DANÉ V TAB. MÍSTNOSTÍ OMYVATELNÝM NÁTĚREM CAPAROL LATEX BARVY DLE PROVOZOVATELE A NOVOU VÝMALBOU - 2X PRIMALEX OTĚRUVZDORNÝ BAREVNÝ
- NOVÉ PODHLEDY NAVRŽENY SÁDROKARTONOVÉ KAZETOVÉ 600/600, BEZ MINERÁLNÍ IZOLACE, NA KOVOVÝCH DVOJITÝCH ROŠTECH SE ZÁVĚSY, TYP GYPTONE BASE, RASTR VIDITELNÝ, HRANA A, ROZVRŽENÍ KAZET PODHLEDU DLE ŘAZENÍ SVĚTEL - VIZ ČÁST ELEKTRO. V KOUPELNÁCH POUŽÍT KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, PODHLED V KOUPELNÁCH DOPLNIT PAROZÁBRANOU - PE FÓLIE
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKU VYTÁHNOUT NA SVISLÉ STĚNY PO OBVODU SPRCHOVÉHO BOXU DO VÝŠKY OBKLADU
- STÁV. PODÉLNÉ MADLO PO OBV. CHODBY BUDE NAHRAZENO NOVÝM **MADLEM PROFILU 36/180 MM LEPENÝM ZE SMRKOVÝCH HRANOLŮ, VÝŠKOVÉ OSAZENÍ -HORNÍ HRANA 960 MM NAD PODLAHOU. KOTVENÍ DO STĚNY PŘES DŘEV. HRANOLY PO CCA. 1,2 M, DL. CELKEM CCA. 64 BM**
- PROSTUPY STĚNAMI PRO POTRUBÍ VZT POD STROPEM JSOU POZNAČENY, POPSÁNY JEJICH DIMENZE S OZNAČENÍM (P- V PANELU, Z-VE ZDI). PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE VZT.
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA (LITINOVÉ RADIÁTORY) A POTRUBÍ K NIM BUDOU OPATŘENY NOVÝMI NÁTĚRY (SYNT. 1xZ, 2x EMAIL), NA TĚLESA BUDOU NAMONTOVÁNY NOVÉ TERMOSTATICKÉ VENTLILY VČ. HLAVIC (28 KS) . DO TĚLES BUDE NAPUŠTĚNA VODA A PROVEDE SE TLAK. A TOPNÁ ZKOUŠKA.

SKLADBY NOVÝCH PODLAH

(A)
- NOVÁ ZÁTĚŽOVÁ VINYLOVÁ PODLAHA HOMOGENNÍ TL. 2,0 MM, (NAPŘ.TARKETT IQ GRANIT) S FABIONEM V.100 MM A UKONČ. PROFILEM
- LEPIDLO
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.3,0 MM
- PENETRACE
- ODSTRANĚNÉ PŮVODNÍ PVC
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA

(D)
- NOVÁ ZÁTĚŽOVÁ VINYLOVÁ PODLAHA HOMOGENNÍ TL. 2,0 MM, (NAPŘ.TARKETT IQ GRANIT) S FABIONEM V.100 MM A UKONČ. PROFILEM
- LEPIDLO
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR, TL. CCA. 12 MM
- ODSTRANĚNÁ PŮVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA

(B)
- NOVÁ KERAM.DLAŽBA SLINUTÁ GLAZOVANÁ R10, PROTISKLUZ B TL.9 MM
- TMEL TL.6 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.3,0 MM
- ODSTRANĚNÁ PŮVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA

(C)
- NOVÁ KERAM.DLAŽBA SLINUTÁ GLAZOVANÁ R10, PROTISKLUZ B TL.9 MM
- TMEL V SYSTÉMU HYDROIZOL.STĚRKY TL.6 MM
- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA V SYSTÉMU TL.4 MM
- PENETRACE V SYSTÉMU HYDROIZOL.STĚRKY
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA TL.3,0 MM
- ODSTRANĚNÁ PŮVODNÍ KERAM.DLAŽBA VČ. TMELE A PŘÍPADNÉ NADBET. SPÁDOVÉ VRSTVY
- OČIŠTĚNÁ STÁVAJÍCÍ BETON.MAZANINA

POZNÁMKY

- U PODLAH Z PVC PROVÉST SOKL Z PVC V.100 MM. SOKL ZAOBLENÝ (FABION).
- U VŠECH DVEŘÍ DO CHODBY 505 OSADIT PŘEJEZDNÝ PRÁH - NEREZ. PLECH TL.0,7 MM, Š. MIN. 200 MM, DL. DLE DVEŘÍ, CELKEM 21 KS
- U DVEŘÍ V ROZHRANNÍ MEZI NOVOU KER. DLAŽBOU A NOVÝM PVC (PŘEDSÍŇ/WC, PŘEDSÍŇ/ HYG. Z.) OSADIT NEREZ. PŘECHOD. LIŠTY, CELKEM 13 KS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA		POZNÁMKA
501	VSTUPNÍ HALA	59.34m2	STÁV. PVC	S	VYSPRÁVKA OMÍTEK STĚN DO 10% PLOCHY (U MĚNĚNÝCH DVEŘÍ), VÝMALBA STĚN U MĚNĚNÝCH DVEŘÍ
502	ZÁDVEŘÍ	3.50m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1500, NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU, SDK ZÁKRYT VZT POTRUBÍ POD STROPEM
503	WC	1.07m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
504	DENNÍ MÍSTNOST	12.74m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU, SDK ZÁKRYT VZT POTRUBÍ POD STROPEM
505	CHODBA LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ	94.78m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH MADEL PO OBVODU CHODBY ZA NOVÁ DŘEVĚNÁ, NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU, NOVÝ SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2400
506	PŘEDSÍŇ	4.56m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
507	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.05m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
508	WC	1.25m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
509	POKOJ 1	16.75m2	NOVÁ.VINYL.PODL.S FAB.V.100MM	A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
510	POKOJ 2	25.29m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
511	POKOJ 3	25.64m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
512	PŘEDSÍŇ	4.42m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
513	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
514	WC	1.29m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
515	POKOJ 4	16.74m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
516	PŘEDSÍŇ	4.45m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
517	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
518	WC	1.30m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
519	POKOJ 5	16.89m2	NOVÁ.VINYL.PODL.S FAB.V.100MM	A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
520	POKOJ 6	25.23m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
521	POKOJ 7	25.44m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
522	PŘEDSÍŇ	4.45m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
523	WC	1.30m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
524	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
525	POKOJ 8	16.89m2	NOVÁ.VINYL.PODL.S FAB.V.100MM	A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
526	PŘEDSÍŇ	4.36m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
527	WC	1.30m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
528	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
529	POKOJ 9	16.89m2		A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
530	POKOJ 10	25.41m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
531	DESINFEKČNÍ MÍSTNOST	22.78m2	NOVÁ.VINYL.PODL.S FAB.V.100MM (V ČÁST M. PO ODSTR. DLAŽBĚ)	A (D)	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
532	PŘEDSÍŇ	4.45m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	VYSPR. OM. STĚN DO 10% PLOCHY,NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
533	HYG. ZAŘÍZENÍ	2.09m2	NOVÁ KER. DLAŽBA ODBOURÁNÍ ZVÝŠENÝCH VANIČEK SPRCH BOXU	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450 (KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
534	WC	1.30m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER.OBKL.V.2100, SDK KAZETOVÝ PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,VÝMALBA NAD OBKLADY
535	POKOJ 11	16.89m2	NOVÁ.VINYL.PODL.S FAB.V.100MM	A	NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
536	POKOJ 12	25.44m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
537	SKLAD LÉČIV	5.75m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD ODSTR.OBKLADY,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ OMYV. NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
538	DENNÍ M. SESTER	11.10m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	VYSPR.OMÍTEK DO 30% PLOCHY (MJ. ODBOURANÝ ROZVADĚČ),NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN NAD NÁTĚREM A STROPU
539	VYŠETŘOVNA	18.25m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD ODSTR. OBKLADY.,NOVÝ KERAM. OBKLAD V.1800,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
540	PRACOVNA SESTER	17.40m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800,TENKOVRSTVÁ OM.DOZDÍVKY,NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
541	PŘEDSÍŇ	5.28m2	NOVÁ KER. DLAŽBA + KER. SOKLÍK	B	VYSPRÁVKA OMÍTEK STĚN DO 10% PLOCHY, TENKOVRSTVÁ OM. NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
542	WC PERSONÁLU	1.36m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	B	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,TENKOVRSTVÁ OMÍTKA NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ KER. OBKLAD V.2100,VÝMALBA STĚN NAD OBKLADY A STROPU
543	WC PACIENTŮ	4.18m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	C	ODPOJENÍ A DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, BATERIÍ, SKLOPNÉHO SEDÁTKA A MADEL, ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL. NOVÝ KER. OBKL.V.2100, SDK KAZET. PODHLED NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,(KAZETY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY. ZPĚT INSTAL.ZAŘ.PŘEDM.,SEDÁTKA,MADLA
544	HYG. ZAŘÍZENÍ	12.90m2	NOVÁ KER. DLAŽBA	C	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL. NOVÝ KER. OBKL.V.2100, SDK ZÁKRYTVZT POTRUBÍ NA KOVOVÉM ROŠTU, SV. 2450,(SDK DESKY URČENÉ DO VLHKÉHO PROSTŘ.+ PE FOLIE JAKO PAROZÁBRANA),VÝMALBA NAD OBKLADY
545	POKOJ 13	26.12m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OMÍTKY POD OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
546	JÍDELNA	25.63m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD STÁV. OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1800, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800, VÝMALBA STĚN A STROPU
547	KUCHYŇKA	14.78m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	ODSTR.STÁV.KER.OBKL.,VYSPR.OM.POD STÁV. OBKL.,NOVÝ KER.OBKL.V.1500, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
548	SKLAD PRÁDLA	9.56m2	NOVÁ VINYLOVÁ PODL. S FABIONEM V. 100MM	A	VYSPRÁVKA OMÍTEK STĚN DO 10% PLOCHY, TENKOVRSTVÁ OM. NOVÉ DOZDÍVKY, NOVÝ OMYV.NÁTĚR STĚN V.1800,VÝMALBA STĚN A STROPU
549	ELEKTROROZVODNA	1.58m2	STÁV. PVC	S	VYSPRÁVKA OMÍTEK STĚN A STROPU DO 10% PLOCHY, VÝMALBA STĚN A STROPU
550	SCHODIŠTĚ	14.17m2	STÁV. PVC	S	VYSPRÁVKA OMÍTEK STĚN A STROPU DO 10% PLOCHY, VÝMALBA STĚN A STROPU

VÝPIS PRVKŮ PSV
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

T01 NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, 600/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK KOUPELNOVÝ ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠKU
- KŘÍDLO - LEP. DŘEV. PROFILY + DTD DESKY, POVRCH. ÚPRAVA - FÓLIE HPL BÍLÁ,
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ, OPATŘENÁ 2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL
- KOVÁNÍ, ROZETA A KLIKA MATNÝ NEREZ

KŘÍDLO VE SPODNÍ ČÁSTI VČETNĚ VSAZENÉ AL VĚTRACÍ MŘÍŽKY 300/100 (TRANSPARENTNÍ ELOX)
POČET: LEVÉ 5KS, PRAVÉ 8KS, CELKEM 13 KS

T02 NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, 600/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA
- KŘÍDLO - LEP. DŘEV. PROFILY + DTD DESKY, POVRCH. ÚPRAVA - FÓLIE HPL BÍLÁ,
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ, OPATŘENÁ 2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL
- KOVÁNÍ, ROZETA A KLIKA MATNÝ NEREZ

POČET: LEVÉ 1KS, CELKEM 1 KS

T03 NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, 1100/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK KOUPELNOVÝ ODJISTITELNÝ Z VNĚJŠKU
- KŘÍDLO - LEP. DŘEV. PROFILY + DTD DESKY, POVRCH. ÚPRAVA - FÓLIE HPL BÍLÁ,
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ DOSTATEČNĚ DIMENZOVANÁ S OHLEDEM NA NAMÁHÁNÍ KŘÍDLEM, OPATŘENÁ 2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍM + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL
- KOVÁNÍ, ROZETA A KLIKA MATNÝ NEREZ

KŘÍDLO VČETNĚ VODOROVNÉHO MADLA NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ VE VÝŠCE 800-900 MM NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, MADLO - NEREZ
KŘÍDLO VE SPODNÍ ČÁSTI VČETNĚ VSAZENÉ AL VĚTRACÍ MŘÍŽKY 400/100 (TRANSPARENTNÍ ELOX)
POČET: PRAVÉ 2KS, CELKEM 2 KS

T04 NOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE, 1100/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KLIKA/KLIKA
- KŘÍDLO - LEP. DŘEV. PROFILY + DTD DESKY, POVRCH. ÚPRAVA - FÓLIE HPL BÍLÁ,
- ZÁRUBEŇ OCELOVÁ HRANATÁ DOSTATEČNĚ DIMENZOVANÁ S OHLEDEM NA NAMÁHÁNÍ KŘÍDLEM, OPATŘENÁ 2X
- KOVÁNÍ, ROZETA A KLIKA MATNÝ NEREZ

NÁTĚREM ZÁKLADNÍM + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL
KŘÍDLO VE SPODNÍ ČÁSTI VČETNĚ VSAZENÉ AL VĚTRACÍ MŘÍŽKY 400/100 (TRANSPARENTNÍ ELOX)
POČET: 1x LEVÉ, 1X PRAVÉ , CELKEM 2 KS

T05 STAVEBNÍ POUZDRO NAPŘ.JAP 700 STANDARD DO SDK PŘÍČKY PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE, ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK 800/1970 MM, CELKOVÝ ROZMĚR POUZDRA 1735/2060 MM,
+ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍHO KŘÍDLO PLNÉ 850/1985 MM, BARVA BÍLÁ
TL.MAX 52 MM. TL.DOKONČENÉ SDK PŘÍČKY 125 MM.
POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT VÝŠKU OTVORU PO DEMONT. STÁV. DVEŘÍCH (A PO KONZULTACI S DODAVATELEM STAVEBNÍHO POUZRA ROZHODNOUT, ZDA POUŽÍT TYPOVOU VÝŠKU, NEBO BUDE NUTNO VYROBIT ATYP)
POČET CELKEM: 5KS

T06 STAVEBNÍ POUZDRO NAPŘ.JAP 700 STANDARD DO SDK PŘÍČKY PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POSUVNÉ DVEŘE, ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK 700/1970 MM, CELKOVÝ ROZMĚR POUZDRA 1535/2060 MM,
+ DŘEVĚNÉ DVEŘNÍHO KŘÍDLO PLNÉ 750/1985 MM, BARVA BÍLÁ
TL.MAX 52 MM. TL.DOKONČENÉ SDK PŘÍČKY 125 MM.
POZNÁMKA: PŘED VÝROBOU NUTNO NA STAVBĚ PŘEMĚŘIT VÝŠKU OTVORU PO DEMONT. STÁV. DVEŘÍCH (A PO KONZULTACI S DODAVATELEM STAVEBNÍHO POUZRA ROZHODNOUT, ZDA POUŽÍT TYPOVOU VÝŠKU, NEBO BUDE NUTNO VYROBIT ATYP)
POČET CELKEM: 1KS

T07 STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 1100/1970 VE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM (B. BÍLÁ), PROVÉST VÝMĚNU KOVÁNÍ, ZÁMKU A KLIK, ZÁMEK VOŽKOVÝ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL - MATNÝ NEREZ

ZÁRUBEŇ OČISTIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR (2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL)
POČET CELKEM: 18 KS, Z TOHO 7 KS S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU

T08 STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 900/1970 VE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM (B. BÍLÁ), PROVÉST VÝMĚNU KOVÁNÍ, ZÁMKU A KLIK, ZÁMEK VOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, MATERIÁL - MATNÝ NEREZ

ZÁRUBEŇ OČISTIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR (2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL)
POČET CELKEM: 5 KS

T09 STÁVAJÍCÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE ZE 2/3 PROSKLENÉ, HLADKÉ 1450/1970 VE STÁV. OCELOVÉ ZÁRUBNI
- DVEŘNÍ KŘÍDLA VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM (B. BÍLÁ), PROVÉST VÝMĚNU KOVÁNÍ, ZÁMKU A KLIK, ZÁMEK VOŽKOVÝ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL - MATNÝ NEREZ

ZÁRUBEŇ OČISTIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR (2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL)
POČET CELKEM: 1 KS

T10 STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 800/1970 VE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM (B. BÍLÁ), PROVÉST VÝMĚNU KOVÁNÍ, ZÁMKU A KLIK, ZÁMEK VOŽKOVÝ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL - MATNÝ NEREZ

ZÁRUBEŇ OČISTIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR (2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL)
POČET CELKEM: 1 KS

T11 STÁVAJÍCÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ HLADKÉ 900/1970 VE STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNI
- DVEŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT A OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM (B. BÍLÁ), PROVÉST VÝMĚNU KOVÁNÍ, ZÁMKU A KLIK, ZÁMEK VOŽKOVÝ, KLIKA/KLIKA, MATERIÁL - MATNÝ NEREZ

ZÁRUBEŇ OČISTIT A PROVÉST NOVÝ NÁTĚR (2X NÁTĚREM ZÁKLADNÍ + VRCHNÍ SYNTETICKÝ ODSTÍN RAL)
POČET CELKEM: 1 KS

T12 JEDNOKŘÍDLOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ , 900/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, **PROTIPOŽÁRNÍ** S ODOLNOSTÍ **EI30 DP3 -C** (+ SAMOZAVÍRAČ),
DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODSTÍNU RAL
ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOULE/KLIKA, KOVÁNÍ A KLIKA - KOV
(ODSTÍNU DLE INVESTORA), BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ POPŘ. DLE PROVOZOVATELE
POČET CELKEM: 2 KS - 1x LEVÉ, 1xPRAVÉ

T13 DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ , 1450/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, HL. KŘÍDLO Š. 1100 MM **PROTIPOŽÁRNÍ** S ODOLNOSTÍ **EI30 DP3 /Sm-C2** (KOUŘOTĚSNÉ, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ), DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODST. RAL (ODSTÍNU DLE INVESTORA), BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ POPŘ. DLE PROVOZOVATELE
ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ NAPOJENÝ NA SYSTÉM EPS,
ZÁMEK VLOŽKOVÝ,KOVÁNÍ KOULE/KOULE - MATNÝ NEREZ
POČET CELKEM: 1 KS - 1xPRAVÉ

T14 DVOUKŘÍDLOVÉ VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE HLADKÉ PLNÉ , 1450/1970 MM, OTEVÍRAVÉ, HL. KŘÍDLO Š. 1100 MM **PROTIPOŽÁRNÍ** S ODOLNOSTÍ **EI30 DP3 /Sm-C2** (KOUŘOTĚSNÉ, SAMOZAVÍRAČ S KOORDINÁTOREM ZAVÍRÁNÍ), DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE OPATŘENÉ NÁTĚREM 2X ZÁKL. SYNT. B + LAKEM ODST. RAL (ODSTÍNU DLE INVESTORA), BARVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÁ POPŘ. DLE PROVOZOVATELE
ZÁMEK ELEKTROMAGNETICKÝ S OTEVÍRÁNÍM ZE SESTERNY A NAPOJENÝ NA SYSTÉM EPS,
ZÁMEK VLOŽKOVÝ, KOVÁNÍ KOULE/KOULE - MATNÝ NEREZ
POČET CELKEM: 1 KS - 1xLEVÉ

T15 KUCHYŇSKÁ LINKA VE TVARU "L", DÉLKA 3750+2100 MM
SPODNÍ SKŘÍNĚ, DESKY DTD S POVRCHEM Z UMĚLÉ HMOTY, SOKLEM
· PRACOVNÍ VÝŠKA 80CM, 60CM HL., SPODNÍ SKŘÍŇKY - 2KS POLIC
· HORNÍ SKŘÍŇKY HLOUBKY 380MM, 3KS POLIC
· DŘEZ S ODKAPÁVACÍM PLECHEM A ODTOKOVOU SADOU Z UŠLECHTILÉ OCELI
· BATERIE PRO STUDENOU A TEPLOU VODU
· VEŠKERÉ KOVÁNÍ V JEDNODUCHÉM NEREZ PROVEDENÍ
· KORPUS LAMINOVANÁ DESKA BÍLÁ S NARÁŽECÍMI HRANAMI
· ČELA SKŘÍNĚK A ZÁSUVEK Z NEPROFILOVANÉ MDF DESKY S NARAŽECÍMI ZAOBLENÝMI HRANAMI
· POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLNÝCH DVÍŘEK: FÓLIE SVĚTLÝ DUB - POPŘ.DLE PROVOZOVATELE
VYBAVENÍ:
LEDNIČKA, MYČKA, MIKROVLNNÁ TROUBA (HORNÍ SKŘÍŇKA), DVOUPLOTÝNKOVÝ ELEKTRICKÝ VAŘIČ

POZNÁMKA: ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ!

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Z01 KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLOVÁ 600/600 MM **S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15DP1**
V DOZDÍVCE INSTAL. ŠACHET K PŘÍSTUPU K UZÁVĚRŮM SÍTÍ V ŠACHTĚ,
POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT (BÍLÝ), VÝŠKOVÉ OSAZENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ DLE POLOHY UZÁVĚRŮ POTRUBÍ V ŠACHTĚ , POČET KS... CELKEM 16

Z02 KOVOVÁ REVIZNÍ DVÍŘKA JEDNOKŘÍDLOVÁ 300/600 MM **S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW15DP1**
V DOZDÍVCE INSTAL. ŠACHTY K PŘÍSTUPU K UZÁVĚRŮM SÍTÍ V ŠACHTĚ,
POVRCH. ÚPRAVA KOMAXIT (BÍLÝ), VÝŠKOVÉ OSAZENÍ BUDE URČENO NA STAVBĚ DLE POLOHY UZÁVĚRŮ POTRUBÍ V ŠACHTĚ , POČET KS... CELKEM 6

Z03 **1X SKLOPNÉ SEDÁTKO** SPRCH.KOUTU, ROZMĚR 450/450 MM, OSAZENÉ VE VÝŠCE 460 MM NAD PODLAHOU V OSOVÉ VZDÁLENOSTI 600 MM OD ROHU SPRCH.KOUTU -
- MATERIÁL: CELONEREZ (NAPŘ. SANELA SLZM 06), NOSNOST 150 KG, KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!

1X PEVNÉ MADLO U SPRCHY (TVARU PÍSMENE "L") DL.420 MM V. 305 MM VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU VE VZDÁL.300 MM OD ROHU SPRCH.KOUTU
- MATERIÁL NEREZ(- NAPŘ. SANELA SLZM 04X) KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!,

POČET: CELKEM 6 SAD (SEDÁTKO + MADLO)

Z04 **PEVNÉ NEREZ VODOROVNÉ MADLO** DL. 600 MM (NAPŘ. SANELA SLZM 02 DX) OSAZENÉ NAPROTI UMYVADLA VE V. 800 MM NAD PODLAHOU,
- KOTVENÍ DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!,

+ PEVNÉ NEREZOVÉ MADLO SVISLÉ DL. 300 MM (NAPŘ. SANELA SLZM 02X) OSAZENÉ CO NEJBLÍŽE K UMYVADLU ZE STRANY WC MÍSY VE VÝŠCE 800-1100 MM,
- KOTVENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PROŠROUBENÍM DO OCEL. PLECHŮ 80/80 NEBO PÁSOVINY (SPOJUJÍCÍ OBĚ STRANY MADLA) Z DRUHÉ STRANY

POČET: 6 SAD (SVISLÉ MADLO U UMYVADLA A VODOROVNÉ MADLO NAPROTI UMYVADLA)

Z05 **1X SKLOPNÉ SEDÁTKO** SPRCH.KOUTU, ROZMĚR 450/450 MM, OSAZENÉ VE VÝŠCE 460 MM NAD PODLAHOU
- MATERIÁL: CELONEREZ (NAPŘ. SANELA SLZM 06), NOSNOST 150 KG, KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!

+2X SKLOPNÉ MADLO Z OBOU STRAN SPRCH. SEDÁTKA) DL.830 MM VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU VE VZDÁL.300 MM OD OSY SEDÁTKA
- MATERIÁL NEREZ(- NAPŘ. SANELA SLZM 03SDX), KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!
- **POČET: CELKEM 1 SADA** (SEDÁTKO + 2 MADLA)

Z06 **1X SKLOPNÉ SEDÁTKO SPRCH.KOUTU**, ROZMĚR 450/450 MM, OSAZENÉ VE VÝŠCE 460 MM NAD PODLAHOU
- MATERIÁL: CELONEREZ (NAPŘ. SANELA SLZM 06), NOSNOST 150 KG, KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!

+2X SKLOPNÉ MADLO: JEDNO Z BOKU SPRCH. SEDÁTKA, DRUHÉ ZBOKU WC MÍSY
- DL. MADEL 830 MM, OSAZENA VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU VE VZDÁL.300 MM OD OSY SEDÁTKA RESP WC MÍSY
- MATERIÁL NEREZ (- NAPŘ. SANELA SLZM 03SDX), KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!

+2X PEVNÉ MADLO TVARU PÍSMENE "L" DL.600 MM V. 500 MM: JEDNO U SPRCHY A UMYVADLA VE V. 800 MM NAD PODLAHOU, DRUHÉ U WC MÍSY VE VÝŠCE 800 MM NAD PODLAHOU
- MATERIÁL NEREZ, KOTVENÍ PŘES PŘIZDÍVKU DO PANELU CHEM. KOTVAMI !!!, KOTVENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY S PROŠROUBENÍM DO OCEL. PLECHŮ 80/80 Z DRUHÉ STRANY
- **POČET: CELKEM 1 SADA** (SEDÁTKO + 2 MADLA SKLOPNÁ + 2 MADLA DO "L" PEVNÁ)

LEGENDA HMOT A KONSTRUKCÍ

- ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU (P+D) NA MALTU M10
- ZDIVO YTONG P2-500 TL. 75 MM A 100 MM NA MALTU YTONG
- SDK PŘEDSTĚNA W 626 VOLNĚ STOJÍCÍ, CW PROFILY, OPLÁŠTĚNÍ KNAUF WHITE 2X12,5 MM
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KZS FASÁDY
- STÁVAJÍCÍ DVEŘE
- NOVÉ DVEŘE
- REPASOVANÉ STÁV. DVEŘE
- STÁV. POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORU
- NOVÝ POŽÁRNÍ UZÁVĚR OTVORU
- NOVÉ ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
- STÁV. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

OBJEDNATEL: Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 640/41, 787 01 Šumperk

± 0,000 = PODLAHA 1. NP BUDOVY

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO	POČ. A4 14	SVAZEK
Ing. K. KREJČÍ	Ing. KOTSCH	Ing. KOTSCH	1:50	DATUM 8/2019	
			STUPEŇ	DSP + DZS	
ODBĚRATEL Město Šumperk, nám.Míru 364/1, 787 01 Šumperk			projektování, investorská činnost, inženýrská činnost, poradenská činnost	supring spol. s r.o. 787 01 Šumperk, Jesenická 65 tel. +420 583 280 704 fax +420 583 214 906 e-mail supring@supring.cz www.supring.cz	
STAVBA Pavilon B – rekonstrukce oddělení chirurgie v 5. NP					
ČÁST D.1.1 ARCHTEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 19 - 035	ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS LŮŽKOVÉ ČÁSTI 5. NP - STAVEBNÍ ÚPRAVY			ARCHIVNÍ ČÍSLO SG - 3 – 2359	SA 02	