



POHLED NA STĚNU B-B'



ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU A-A'



POZNÁMKA:

- DEMONTÁŽ A ODOJENÍ STÁVAJÍCÍ VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE
- VE VÝTAHOVÉ ŠACHTĚ,
- VE STROJOVNÉ VÝTAHU
- VČETNĚ DEMONTÁŽE KOTENÍCH PRVKŮ
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ŠACHTOVÝCH DVEŘÍ – VE VŠECH STANICÍCH 1.NP–6.NP VČETNĚ ODSTRANĚNÍ USTOUPLEHÉ NADPRAŽÍ (TL100mm)
- ROZŠÍŘENÍ ŠACHTETNÍCH OTVORŮ
- ŠACHTENÍ OTVORY BUDOU VE VŠECH STANICÍCH (1.NP–6.NP) ROZŠÍŘENY NA SV.Š.1400mm
- PROVÁDĚNÍ DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI – ZAJIŠTĚNÍ OCELOVÝMI VÁLCOVANYMI NOSNÍKY POSTUPNÝM NAHRZOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH PREFABRIKOVANÝCH PŘEDKLADŮ A VISEKÁNÍM KAPES DO ZDVA, ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH STROPŮ HLAVNÍ PODESTY VYSTUPOUKOVÁNÍM, PROVÁDĚNÍ DLE KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- KOORDINACE S PROJEKTEM "REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDOVA B" SPOČÍVAJÍCÍ VE VYBOURÁNÍ STĚNOVÝCH PROSTUPŮ DO VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ NA ROZMĚR DLE KONCOVÉHO DODAVATELE VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE – Š.1400, V. 2150mm
- OPRAVA OMÍTEK A VÝMALBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- DEMONTÁŽ A ZEDNICKÉ ZAČISTĚNÍ PO STÁVAJÍCÍM VÝTAHOVÉM TABULI VE VŠECH ZASTÁVKÁCH
- OPRAVA ZAMĚČNICKÝCH PRVKŮ – ZÁBRADLÍ VE STROJOVNÉ VÝTAHU KOORDINOVAT S DODAVATELEM VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE
- PO PROVEDENÍ VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE BUDE PROVEDENO: DOPLNĚNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY HETEROGENNÍM VINYLEM R10 NA CELOU HLOUBKU OSTĚNÍ, PŘECHODOVÁ SPÁRA SVAŘOVANOU ŠNŮROU
- DOPLNĚNÍ STĚNOVÝCH ROHOVNÍKŮ – NEREZ. v.1,8m 2ks/PATRO

- NAPÁJENÍ PRO VÝTAHOVOU TECHNOLOGII VE STROJOVNÉ VÝTAHU
- PROVEDENÍ NOSNÍKŮ A MONTÁŽNÍCH ZÁVĚSŮ SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE, VČETNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁSTI
- DALŠÍ STAVEBNÍ A TECHNICKÁ PŘÍPRAVENOST VÝTAHOVÉ ŠACHTY DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE – ZAHRNOUT DO DODÁVKY VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE
- PŘEDEPSANÁ KOORDINACE S PROJEKTEM "REKONSTRUKCE POŽÁRNÍ VZDUCHOTECHNIKY BUDOVA B" – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY "OBNOVA VÝTAHU č.38 BUDOVA B":
 - DOPLNĚNÍ ODVĚTRÁNÍ STROJOVNÝ VÝTAHU
 - VYBUDOVÁNÍ DĚLÍCI PŘÍČKY VE STROJOVNÉ VÝTAHU
 - ZEDNICKÉ OPRAVY, ZAČISTĚNÍ A VÝMALBA PROSTOR STROJOVNÝ VÝTAHU
 - VYBUDOVÁNÍ POŽÁRNĚ IZOLOVANÉ TRASY NAPÁJENÍ PBZ Z 1.PP–7.NP
 - VÝMALBA CHODBY A SCHODIŠTĚ DO VÝŠKY 1,8m OMYATELNOU MALBOU, NAD v.1,8m MALBOU S ODOLNOSTÍ OTERŮ ZA SUCHA
 - VYBOURÁNÍ STROPNÍCH PROSTUPŮ V INSTALACNÍ ŠACHTĚ 1.PP AŽ 7.NP PRO VEDENÍ ELEKTROINSTALACÍ PRO NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ + NÁSLEDNĚ DOBETONOVÁNÍ + PROTIPOŽÁRNÍ OPLÁŠTĚNÍ TRASY

NSDS – NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY

- NEPŘESNOSTI A NEJASNOSTI VZNIKLE CHYBNÝMI PODKLADY NEBO ZMĚŘENÍM KONZULTOVAT S PROJEKTNÍM
- V PROJEKTU UVEDENÉ ROZMĚRY KONTROLOVAT A DOMĚŘIT NA STAVBĚ, ZMĚNY KONZULTOVAT S PROJEKTNÍM
- PRO TECHNOLOGIE PROJEKTOVÉ STAVBY ODPOVÍDAT PLNĚNÍM SOK, ZÁKONŮ, ODP A ZÁKADY BEZPEČNOSTI PRÁCE
- U PRVKŮ A VÝROBKŮ NEKOLÉHAJÍCÍCH PŘESNĚ SPECIFIKACI JE NUTNÉ JEJICH ODSOUHLASNĚNÍ PROJEKTNÍM
- MATERIÁLŮ A POKROČOVÉ ÚPRAVY PROVÁDĚT DLE VZORKU ODSOUHLASENÉHO PROJEKTNÍM
- PŘI ROZPOŘEDĚCH V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI PLATÍ Z NĚJEDNA ZÁVÁZNOSTI A PLATNOSTI TOTO POŘADÍ
- 1. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE, 2. TECHNICKÁ ZPRÁVA, 3. OSTATNÍ PŘÍLOHY A TABULKY, 4. VÝKAZ VÝMĚR
- NEOPRAVNĚNÉ VYUŽITÍ DOKUMENTACE KE KOMERČNÍM ÚČELŮM BEZ SOUHLASU AUTORŮ JE TRESTNĚ

PROJEKT:

OBNOVA VÝTAHU č.38
BUDOVA B

Nemocnice Šumperk a.s., k.ú. Šumperk, parcel.č. st. 5383

OBJEDNATEL:

Nemocnice Šumperk a.s.

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

LACHMAN

LACHMAN STYL s.r.o.
PLUMLOVSKÁ 522/44
796 01 PROSTĚJOV

ARCHTEKT:

4 DS

4 DS spol. s r. o. PRAHA
NAD MOTOLSKOU NĚM. 16
PRAHA 6, +420 602 658 845

4 DS spol. s r. o. Č. BUDĚJOVICE
ŽIŽKOVA 12
Č. BUDĚJOVICE, +420 387 718 307

ZODP. PROJEKTANT:

Mgr.A. MILAN HAKL

PROJEKTANT:

Ing.arch. JANA KAČENOVÁ,M.Sc.
Ing.arch. MgA. ROSTISLAV ŽDÁNSKÝ

STUPEŇ PO:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ČÁST DOKUMENTACE:

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV VÝKRESU:

ŘEZY

Č. VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	DATUM:	DATA V.P.C.	PAPÉ:
D.1.1.2.6	1:50	LISTOPAD 2023	370_sum	