

TABULKA MÍSTNOSTÍ										
<div>Projekt: Rekonstrukce požární vzduchotechniky budova B</div> <div>Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby</div> <div>Profese: Zařízení vzduchotechniky</div>										
Podlaží	Účel místnosti	Plocha místnosti	Výška místnosti	Objem místnosti	Výměna vzduchu	Přívod	č. zařízení	Odvod	č. zařízení	Poznámka
		[m ²]	[m]	[m ³]	[h ⁻¹]	[m ³ /h]		[m ³ /h]		
1.PP	Schodiště A	19,44	2,80	54,43	25,0	1 370	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Hala	34,52	2,65	91,48	25,0	2 290	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Osobní výtah 1	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 1	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 2	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 3	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Schodiště B	14,03	2,80	39,28	25,0	990	02.01.01	0	-	-
	Osobní výtah 2	2,25	2,65	5,96	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 4	6,48	2,80	18,14	25,0	460	02.01.01	0	-	-
1.NP	Schodiště A	19,44	2,80	54,43	25,0	1 370	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Hala	34,52	2,65	91,48	25,0	2 290	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Osobní výtah 1	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 1	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 2	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 3	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Schodiště B	14,03	2,80	39,28	25,0	990	02.01.01	0	-	-
	Osobní výtah 2	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 4	6,48	2,80	18,14	25,0	460	02.01.01	0	-	-
2.NP	Schodiště A	19,44	2,80	54,43	25,0	1 370	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Hala	34,52	2,65	91,48	25,0	2 290	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Osobní výtah 1	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 1	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 2	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 3	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Schodiště B	14,03	2,80	39,28	25,0	990	02.01.01	0	-	-
	Osobní výtah 2	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 4	6,48	2,80	18,14	25,0	460	02.01.01	0	-	-
3.NP	Schodiště A	19,44	2,80	54,43	25,0	1 370	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Hala	34,52	2,65	91,48	25,0	2 290	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Osobní výtah 1	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 1	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 2	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 3	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Schodiště B	14,03	2,80	39,28	25,0	990	02.01.01	0	-	-
	Osobní výtah 2	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 4	6,48	2,80	18,14	25,0	460	02.01.01	0	-	-
4.NP	Schodiště A	19,44	2,80	54,43	25,0	1 370	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Hala	34,52	2,65	91,48	25,0	2 290	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Osobní výtah 1	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 1	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 2	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 3	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Schodiště B	14,03	2,80	39,28	25,0	990	02.01.01	0	-	-

	Osobní výtah 2	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 4	6,48	2,80	18,14	25,0	460	02.01.01	0	-	-
5.NP	Schodiště A	19,44	2,80	54,43	25,0	1 370	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Hala	34,52	2,65	91,48	25,0	2 290	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Osobní výtah 1	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 1	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 2	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 3	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Schodiště B	14,03	2,80	39,28	25,0	990	02.01.01	0	-	-
	Osobní výtah 2	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 4	6,48	2,80	18,14	25,0	460	02.01.01	0	-	-
	Schodiště A	19,44	2,87	55,70	25,0	1 400	01.01.01 01.01.02	0	-	-
6.NP	Hala	34,52	2,65	91,48	25,0	2 290	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Osobní výtah 1	2,25	2,80	6,30	-	0	-	0	-	-
	Evakuační výtah 1	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 2	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Evakuační výtah 3	6,48	2,80	18,14	25,0	460	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Schodiště B	14,03	2,80	39,28	25,0	990	02.01.01	0	-	-
	Osobní výtah 2	2,25	2,80	6,30	-	0	-	750	03.02.01	-
	Evakuační výtah 4	6,48	2,80	18,14	25,0	460	02.01.01	0	-	-
	Strojovna výtahu II	8,29	2,00	16,58	25,0	420	04.01.02	750	04.01.02	-
	Strojovna evakuačního výtahu II	13,72	2,00	27,44	25,0	690	04.01.01	750	04.01.01	-
7.NP	Schodiště A	19,44	4,28	83,20	25,0	2 090	01.01.01 01.01.02	0	-	-
	Strojovna evakuačního výtahu I	68,90	4,28	294,89	25,0	7 380	01.02.01	2 000	03.01.01	-