

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2025/28 MŠ Zahradní, Šumperk  
**Objekt:** 01 Ekvitermní regulace a vyregulování OS  
**Rozpočet:** 001 Vytápění

**Objednatel:** IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** ENBRA, a.s. IČO: 44015844  
 Durdřákova 5 DIČ: CZ699007950  
 61300 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	163 003,73
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	3 950,00
<b>Celkem</b>	<b>166 953,73</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	166 953,73 CZK
Základní DPH	21 %	35 060,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 202 014,01 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			6 169,28	3,7
732	Strojovny	PSV			36 333,66	21,8
733	Rozvod potrubí	PSV			27 321,29	16,4
734	Armatury	PSV			55 631,50	33,3
735	Otopná tělesa	PSV			9 048,00	5,4
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	PSV			28 500,00	17,1
ON	Ostatní náklady	ON			3 950,00	2,4
Cena celkem					166 953,73	100,0

## Položkový rozpočet

S:	2025/28	MŠ Zahradní, Šumperk
O:	01	Ekvitermní regulace a vyregulování OS
R:	001	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>6 169,28</b>
1	713400821	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	0,50000	123,00	61,50
2	722182004	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj	m	4,00000	73,30	293,20
3	722182006	Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj	m	8,00000	99,60	796,80
4	55190420	Samolepicí páska AL/50 šířka 48 mm, délka 50 m, k přelepení spojů izolací	kus	1,00000	321,00	321,00
5	631547216	Pouzdro potrubní izolační HEATROCK PS - 42/40 mm	m	4,00000	375,00	1 500,00
6	631547218	Pouzdro potrubní izolační HEATROCK PS - 54/40 mm	m	8,00000	398,00	3 184,00
7	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00986	1 296,00	12,78
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				<b>36 333,66</b>
8	732429112	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00000	516,00	516,00
9	732.GRU.9792425	Oběhové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA3 32-40	kus	1,00000	35 800,00	35 800,00
10	998732101	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,00659	2 680,00	17,66
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				<b>27 321,29</b>
11	733120826	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 89	m	2,00000	145,00	290,00
12	733151117	Potrubí pro vytápění, uhlíková ocel, spojované lisováním, Geberit Mapress, d 42 x 1,5 mm	m	4,00000	932,00	3 728,00
13	733151118	Potrubí pro vytápění, uhlíková ocel, spojované lisováním, Geberit Mapress, d 54 x 1,5 mm	m	8,00000	1 255,00	10 040,00
14	733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	4,00000	15,10	60,40
15	733190108	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	8,00000	23,10	184,80
16	722.ENB.NAP.VOI	Naplnění systému vodou	l	600,00000	5,00	3 000,00
17	722.ENB.VYP.VOI	Vypuštění vody ze systému	l	600,00000	5,00	3 000,00
18	722.ENB.upevnění	Upevňovací materiál potrubí (konzoly, závěsy, objímky)	soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00
19	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	1,23436	2 040,00	2 518,09
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				<b>55 631,50</b>
20	734209103	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	2,00000	55,00	110,00
21	734209113	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	2,00000	155,00	310,00
22	734209116	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4	kus	2,00000	225,00	450,00
23	734209117	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 6/4	kus	3,00000	325,00	975,00
24	734209118	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 2	kus	4,00000	355,00	1 420,00
25	734209126	Montáž armatur závitových, se 3závity, G 5/4	kus	1,00000	326,00	326,00
26	734411147	Teploměr dvoukovový DTU, pevný stonek 100 mm	kus	4,00000	1 255,00	5 020,00
27	734421160R00.01	Tlakoměr deformační 0-0,6 MPa č. 03322, D 100	kus	4,00000	1 680,00	6 720,00
28	42260624	Ventil odvzdušňovací automatický R99 1/2"	kus	2,00000	290,00	580,00
29	55113524.A	Kohout kulový R250D, PN 42 1/2" páčka, Giacomini	kus	2,00000	234,00	468,00
30	55113529.A	Kohout kulový R250D, PN 35 2" páčka, Giacomini	kus	2,00000	1 821,00	3 642,00
31	551135725	Ventil zpětný R60 1 1/2" Giacomini	kus	1,00000	856,00	856,00
32	551135726	Ventil zpětný R60 2" Giacomini	kus	1,00000	1 257,00	1 257,00
33	55113615541	Filtr s vnitřními závitů R74A 2" PN 30 Giacomini	kus	1,00000	1 604,00	1 604,00
34	734.BRA.T8-32	Gumový kompenzátor BRANDINI T8.500, DN32	kus	2,00000	1 685,00	3 370,00
35	734.ESB.11601200	Trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131, DN32, kvs=16,0	kus	1,00000	3 584,00	3 584,00
36	734.ESB.ARA600	Pohon na trojcestný směšovací ventil ESBE ARA600, napětí a ovládání dle ekvitermního regulátoru	kus	1,00000	6 850,00	6 850,00

## Položkový rozpočet

S:	2025/28	MŠ Zahradní, Šumperk
O:	01	Ekvitermní regulace a vyregulování OS
R:	001	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	734.IMI.52 265-140	Regulátor tlakové diference IMI TA STAP, DN40, 10-40kPa	ks	1,00000	11 500,00	11 500,00
38	734.IMI.52 851-040	Regulační ventil IMI TA STAD, DN40, bez vypouštění	ks	1,00000	6 548,00	6 548,00
39	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,02695	1 540,00	41,50
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>9 048,00</b>
40	735000912	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	48,00000	188,50	9 048,00
<b>Díl: HZS</b>		<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>28 500,00</b>
41	904	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	24,00000	750,00	18 000,00
42	HZS.ENB.vyreg vy	Vyregulování otopné soustavy (vyvažovacích armatur) - autorizovanou firmou vypracování protokolu o zaregulování	ks	1,00000	10 500,00	10 500,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>3 950,00</b>
43	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00
44	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
45	ON.ENB.ukl stav	Úklid staveniště	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00

<b>Celkem</b>	<b>166 953,73</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání